苏地2023-WG-44号地块二次供水工程　工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1530962.91

（大写）：壹佰伍拾叁万零玖佰陆拾贰元玖角壹分

招　标　人：苏州高新区自来水有限公司　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位公章）

法定代表人
或其授权人：1　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

专业咨询员：　　项目负责人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年09月12日　　复 核 时 间：2024年09月12日

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-44号地块二次供水工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏地2023-WG-44号地块二次供水工程	1530962.91		23566.20	38295.06
合　计		1530962.91		23566.20	38295.06

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表适用于建设工程最高投标限价或投标报价的汇总。

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：苏地2023-WG-44号地块二次供水工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外给水工程	866368.95		13163.12	21799.56
2	立管给水工程	315280.65		4790.20	7933.09
3	泵房工程	226704.78		3070.44	5099.73
4	远传水表	74368.59		1129.92	1871.26
5	土建工程	48239.94		1412.52	1591.42
合　计		1530962.91		23566.20	38295.06

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	721789.72	
1.1	人工费	142017.22	
1.2	材料费	492722.80	
1.3	施工机具使用费	10370.86	
1.4	企业管理费	56818.15	
1.5	利润	19860.69	
2	措施项目费	51244.62	
2.1	单价措施项目费	26115.04	
2.2	总价措施项目费	25129.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13163.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21799.56	
5	税金	71535.05	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		866368.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管道及阀门安装						
1	031001005003	铸铁管	1、材质、规格：球墨铸铁管DN150（甲供） 2、连接形式：止脱胶圈接口 3、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒冲洗	m	600	60.28	36168.00	
2	031001005004	铸铁管	1、材质、规格：球墨铸铁管DN100（甲供） 2、连接形式：止脱胶圈接口 3、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒冲洗	m	1500	46.65	69975.00	
3	031003013002	水表	1、型号、规格：DN100水表（甲供） 2、连接形式：法兰连接 3、附件配置：含保温套	个	2	263.57	527.14	
4	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：水表过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	117.04	234.08	
5	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：防污隔断阀（甲供） 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	117.04	234.08	
6	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN150	个	7	169.62	1187.34	
7	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN100	个	20	117.04	2340.80	
8	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN80	个	18	89.07	1603.26	
9	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN50	个	12	49.60	595.20	
本页小计							112864.90	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：泄气装置（甲供） 2、型号、规格：DN25 3、含三通以外所有配件	套	3	184.87	554.61	
11	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套	项	1	3265.36	3265.36	
12	03B002	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	56	15.97	894.32	
13	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格：DN150	处	2	1097.85	2195.70	
		分部小计					119774.89	
		管件安装						
14	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：应急接口不锈钢短管，法兰在厂内加工完成（除不锈钢螺栓，其他均甲供） 2、规格：DN100 3、连接方法：法兰连接 4、附件：法兰短管、盲板	个	2	117.04	234.08	
15	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：应急接口不锈钢短管，法兰在厂内加工完成（除不锈钢螺栓，其他均甲供） 2、规格：DN150 3、连接方法：法兰连接 4、附件：法兰短管、盲板	个	1	169.62	169.62	
16	040502001004	铸铁管管件	1、种类：双承缩管 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	7	297.07	2079.49	
17	040502001040	铸铁管管件	1、种类：双平缩管 2、材质及规格：DN100*DN80 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	18	112.06	2017.08	
18	040502001041	铸铁管管件	1、种类：双平缩管 2、材质及规格：DN100*DN50 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	12	108.97	1307.64	
本页小计							12717.90	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040502001010	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	9	382.99	3446.91	
20	040502001011	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN100*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	22	260.99	5741.78	
21	040502001039	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	3	198.47	595.41	
22	040502001036	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN100*90° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	6	146.02	876.12	
23	040502001016	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN150*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	15	178.56	2678.40	
24	040502001017	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN100*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	173	132.67	22951.91	
25	040502001018	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	64	175.57	11236.48	
26	040502001049	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	11	244.57	2690.27	
27	040502001024	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	10	466.34	4663.40	
本页小计							54880.68	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040502001025	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	12	423.09	5077.08	
29	040502001026	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN100*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	42	323.23	13575.66	
30	040502001029	铸铁管管件	1、种类：平臼 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	11	233.79	2571.69	
31	040502001030	铸铁管管件	1、种类：平臼 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	62	166.03	10293.86	
32	040502001038	铸铁管管件	1、种类：双平短管 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	27	346.95	9367.65	
33	040502001032	铸铁管管件	1、种类：双平短管 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	217	242.75	52676.75	
34	040502007002	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：法兰盖板DN150	个	3	75.72	227.16	
35	040502007001	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：法兰盖板DN100	个	14	53.01	742.14	
36	031003009002	补偿器	1、类型：AY（QQ）压盖松套伸缩接头 2、规格、压力等级：DN150	个	2	529.19	1058.38	
37	031003009001	补偿器	1、类型：AY（QQ）压盖松套伸缩接头 2、规格、压力等级：DN100	个	4	321.40	1285.60	
本页小计							96875.97	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040502005002	阀门	1、种类：AF型法兰适配器 2、材质及规格：DN150	个	7	440.24	3081.68	
39	040502005003	阀门	1、种类：AF型法兰适配器 2、材质及规格：DN100	个	22	271.43	5971.46	
		分部小计					166617.70	
		其他						
40	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2M内	m3	2081.67	6.83	14217.81	
41	040103001001	管道砂垫层	1、填方材料品种：细砂 2、含管道砂垫层、细砂回填；详见复用图	m3	1194.03	222.58	265767.20	
42	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	887.64	34.14	30304.03	
43	040504001001	砌筑井	1、类型：应急接口井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.4m以内，未尽事项详见复用图 6、井盖、井圈材质及规格：不锈钢托盘井盖	座	1	2940.56	2940.56	
本页小计							322282.74	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504001010	砌筑井	1、类型：排气井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+25cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.5m以内，未尽事项详见复用图 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖座500*400（D400级）	座	3	1259.28	3777.84	
45	040504001011	砌筑井	1、类型：水表井DN100 2、垫层、基础材质及厚度：30cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.02m 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖座（D400级）	座	2	2964.14	5928.28	
46	040504001013	砌筑井	1、类型：阀门井DN100 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2防水砂浆 5、井深、规格：H=1.3m 6、井盖、井圈材质及规格：φ700钢纤维混凝土井盖、座（D400级）	座	18	1458.00	26244.00	
本页小计							35950.12	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	040504001014	砌筑井	1、类型：阀门井DN150~DN200 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2防水砂浆 5、井深、规格：H=1.4m 6、井盖、井圈材质及规格：φ800钢纤维混凝土井盖、座（D400级）	座	7	1899.88	13299.16	
48	040504001002	砌筑井	1、类型：防污隔断阀井及闸阀合砌井DN100 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层+25cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：2cm厚1:2水泥砂浆抹灰 5、井深、规格：H=1.6m，未尽事项详见FMJ-10（φj2200） 6、盖板材质、规格：φ700钢纤维混凝土井盖、座（D400级） 7、详见设计图纸	座	2	4950.70	9901.40	
本页小计							23200.56	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040504001017	砌筑井	1、类型：两个阀门进户井 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2水泥砂浆 5、井深、规格：H=0.72m 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖、座（A级）	座	6	1345.03	8070.18	
50	040504001016	砌筑井	1、类型：三个阀门进户井 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2水泥砂浆 5、井深、规格：H=0.72m 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖、座（A级）	座	6	1719.65	10317.90	
51	040503002002	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C20 2、每处1m3以内	m3	49.27	905.80	44628.77	
		分部小计					435397.13	
		分部分项合计					721789.72	
1	041107002001	沟槽排水		m	1583.33	5.81	9199.15	
2	041101005001	井字架		座	90	128.90	11601.00	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5314.89	5314.89	
		单价措施合计					26115.04	
本页小计							89131.89	
合　　计							747904.76	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	13163.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	11592.52			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1570.60			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	598.32			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	673.11			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	373.95			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	9722.76			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	224.37			
7	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	373.95			
合　计					25129.58			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	甲供材料保管费	项		
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	100.000	21799.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	18552.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	3246.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	71535.05
合　计				93334.61

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090167	圆钢	φ8～14	kg	0.63	3.53	2.22	
2	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	1.95	3.36	6.56	
3	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8～6	kg	0.51	5.57	2.84	
4	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	15.88	11.06	175.63	
5	02010510	石棉橡胶板	中压 δ0.8～6	kg	-0.56	19.38	-10.85	
6	02010515	石棉橡胶板	δ1～6	kg	1.32	19.01	25.09	
7	02050205	止脱胶圈	DN100	个	502.5	76.13	38255.33	
8	02050206	止脱胶圈	DN150	个	177.6	106.47	18909.07	
9	02270131	破布		kg	31.608	6.00	189.65	
10	02290103	线麻		kg	0.0063	10.29	0.06	
11	02330105	草袋子		只	99.354249	0.86	85.44	
12	03055505	带帽带垫螺栓		kg	10.192	5.57	56.77	
13	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.618	0.60	0.37	
14	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.618	0.01	0.01	
15	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.777	3.26	2.53	
16	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.0015	8.66	0.01	
17	03210409	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	0.036	10.55	0.38	
18	03230101	磨头		个	0.4	8.58	3.43	
19	03270104	铁砂布	2#	张	4	0.86	3.44	
20	03410205	电焊条		kg	3.268	6.83	22.32	
21	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	16.17	6.83	110.44	
22	03515100	圆钉		kg	15.627132	7.10	110.95	
23	03515100~1	圆钉		kg	0.473211	7.10	3.36	
24	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	6.44	32.20	
25	03570217	镀锌铁丝	8～12#	kg	0.618	6.44	3.98	
26	03570225~1	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0.009	6.52	0.06	
27	03570231~1	镀锌铁丝	18～22#	kg	0.12173	6.96	0.85	
28	03652422	钢锯条		根	9.737	0.21	2.04	
29	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2200.508109	0.24	528.12	
30	04010611~1	水泥	32.5级	kg	1.5	0.24	0.36	
31	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	77.839048	0.24	18.68	
32	04010611~3	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	6025.635164	0.24	1446.15	
33	04011513	硅酸盐膨胀水泥		kg	-8.042	0.84	-6.76	
34	04030107	中(粗)砂		t	9.334292	153.49	1432.72	
35	04030107~1	细砂		t	2213.73162	89.37	197841.19	
36	04030107~2	中(粗)砂		t	0.32708	153.49	50.20	
37	04030107~3	中(粗)砂		t	25.164598	153.49	3862.51	
38	04130101	机砖		百块	30.485004	41.77	1273.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04130101~3	砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖		百块	127.457781	42.82	5457.74	
40	04130101~5	Mu10标准砼实心砖		百块	3.089583	42.82	132.30	
41	04130101~6	MU10混凝土普通砖		百块	41.795127	42.82	1789.67	
42	04130101~7	Mu20标准砼实心砖		百块	13.0776	42.82	559.98	
43	04130101~8	Mu15标准砼实心砖		百块	8.892768	42.82	380.79	
44	04230108	防水剂		kg	124.113041	4.29	532.44	
45	04270807-1~1	混凝土垫块		m3	0.007015	443.64	3.11	
46	05030100	枋木		m3	0.024	1829.00	43.90	
47	11030703	沥青漆		kg	13.489001	10.29	138.80	
48	11112524	厚漆		kg	0.084	8.58	0.72	
49	11112525	铅油		kg	0.3	14.58	4.37	
50	12050311	机油		kg	0.0315	7.72	0.24	
51	12050315	机油	15#	kg	0.3	8.15	2.45	
52	12050317	机油	45#	kg	0.34	7.72	2.62	
53	12060317	清油		kg	0.06	13.72	0.82	
54	12310331	漂白粉		kg	4.38	3.43	15.02	
55	12333513	脱模剂		kg	7.468	17.15	128.08	
56	12370305	氧气		m3	2.103	2.83	5.95	
57	12370335	乙炔气		kg	0.694	15.44	10.72	
58	12410101	粘结剂		kg	0.57	15.44	8.80	
59	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	0.228	4.44	1.01	
60	13120503~2	水表保温套		m3	0.07	1242.21	86.95	
61	15020106	镀锌管件	DN40	个	31.5	6.32	199.08	
62	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.70	
63	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	
64	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.70	8.18	
65	15250307	室外镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	0.288	4.12	1.19	
66	15410105~1	AY（QQ）压盖松套伸缩接头 DN100		个	4	161.49	645.96	
67	15410105~2	AY（QQ）压盖松套伸缩接头 DN150		个	2	281.27	562.54	
68	16250131-11~1	AF型法兰适配器	公称直径150mm以内	个	7	270.62	1894.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	16250131-9~1	AF型法兰适配器	公称直径100mm以内	个	22	154.39	3396.58	
70	17010901~1	法兰盖板DN100*DN25		片	3	38.00	114.00	
71	30410504	铸铁爬梯		kg	49.919856	4.50	224.64	
72	31011141	油浸麻丝		kg	-1.054	4.63	-4.88	
73	31012503	嵌缝料		kg	0.512	1.89	0.97	
74	31090107	草板纸	80#	张	20.868	0.26	5.43	
75	31110301	棉纱线		kg	0.098	5.57	0.55	
76	31110301~1	棉纱头		kg	0.12	5.57	0.67	
77	31150101	水		m3	654.73183	3.99	2612.38	
78	31150101~1	水		m3	66.22318	3.99	264.23	
79	31150301	电		kW·h	4.906	0.67	3.29	
80	31150301~1	电		kW·h	0.162774	0.67	0.11	
81	31150301~2	电		kW·h	45.150876	0.67	30.25	
82	32010501~1	复合木模板面板		m2	15.5757	34.40	535.80	
83	32011102~1	钢模板		kg	0.6323	5.15	3.26	
84	32020115~1	零星卡具		kg	15.39465	4.61	70.97	
85	32020116	卡具及零星扣件		kg	11.16	5.41	60.38	
86	32020133~1	木支撑		m3	0.017357	1708.34	29.65	
87	32030711	木脚手板		m3	0.18	1919.20	345.46	
88	32090101~1	模板木材		m3	0.032909	1829.00	60.19	
89	32090101~2	模板木材		m3	0.126248	1829.00	230.91	
90	32090508~1	钢支撑		kg	13.861554	6.76	93.70	
91	33011101-1~1	Φ700钢纤维混凝土井盖、座（D400级）		套	2.02	320.59	647.59	
92	33011101-1~11	1200*700钢纤维混凝土井盖、座（A级）		套	6.06	646.89	3920.15	
93	33011101-1~12	钢纤维混凝土井盖座（D400级）		套	2.02	918.34	1855.05	
94	33011101-1~13	800*700钢纤维混凝土井盖、座（A级）		套	6.06	431.22	2613.19	
95	33011101-1~3	Φ800钢纤维混凝土井盖、座（D400级）		套	7.07	356.61	2521.23	
96	33011101-1~6	Φ700钢纤维混凝土井盖、座（D400级）		套	16.04183	320.59	5142.85	
97	33011101-1~8	钢纤维混凝土井盖座（D400级）	500*400	套	3.03	235.39	713.23	
98	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
99	80212114~1	非泵送商品混凝土 C15		m3	0.1785	389.03	69.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	80212114~2	非泵送商品混凝土 C15		m3	0.55692	389.03	216.66	
101	80212115	非泵送商品混凝土 C20		m3	50.2554	389.17	19557.89	
102	80212116	非泵送商品混凝土 C25		m3	5.35092	407.31	2179.48	
103	80212116~1	非泵送商品混凝土 C25		m3	12.04212	407.31	4904.88	
104	80213005~1	C25粒径16砼42.5级坍落度55-70		m3	3.8709	407.31	1576.66	
105	CL-D00001~1	螺栓、螺帽等M16		个	392	6.86	2689.12	
106	CL-D00002	螺栓、螺帽等M20		个	56	10.29	576.24	
107	CL-D00003	阀门标牌		个	56	15.97	894.32	
108	CL-D00005	止脱胶圈DN150		个	91	106.47	9688.77	
109	CL-D00010	止脱胶圈DN100		个	261	76.13	19869.93	
110	CL-D00011	双承缩管DN150*DN100		个	7	114.47	801.29	
111	CL-D00011~1	双平缩管DN100*DN80		个	18	100.70	1812.60	
112	CL-D00011~2	双平缩管DN100*DN50		个	12	98.50	1182.00	
113	CL-D00016	硅胶垫片DN150		个	68	8.70	591.60	
114	CL-D00016~1	硅胶垫片DN100		个	42	6.92	290.64	
115	CL-D00017	硅胶垫片DN100		个	960	6.92	6643.20	
116	CL-D00017~1	硅胶垫片DN150		个	54	8.70	469.80	
117	CL-D00022	双承弯头DN150*90°		个	9	170.05	1530.45	
118	CL-D00023~1	双承弯头DN100*90°		个	22	108.73	2392.06	
119	CL-D00028	双平弯头DN150*45°		个	15	161.16	2417.40	
120	CL-D00028~1	双平弯头DN150*90°		个	3	181.07	543.21	
121	CL-D00028~2	双平弯头DN100*90°		个	6	132.18	793.08	
122	CL-D00029	双平弯头DN100*45°		个	173	118.83	20557.59	
123	CL-D00030	平塞DN100		个	64	92.52	5921.28	
124	CL-D00031	平塞DN150		个	11	129.40	1423.40	
125	CL-D00036	双承中平三通DN150*DN150		个	10	244.70	2447.00	
126	CL-D00036~1	井盖标牌		座	1	17.30	17.30	
127	CL-D00037	双承中平三通DN150*DN100		个	12	203.23	2438.76	
128	CL-D00038	双承中平三通DN100*DN100		个	42	164.05	6890.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	CL-D00039	井盖标牌		座	2	17.30	34.60	
130	CL-D00041	平臼DN150		个	11	118.62	1304.82	
131	CL-D00042	平臼DN100		个	62	82.98	5144.76	
132	CL-D00044	双平短管DN100		个	217	228.91	49673.47	
133	CL-D00044~1	双平短管DN150		个	27	329.55	8897.85	
134	CL-D00046	井盖标牌		座	30	17.30	519.00	
135	CL-D00047	不锈钢托盘井盖		座	1	2000.00	2000.00	
136	CL-D00050	法兰盖板DN150		个	3	75.72	227.16	
137	CL-D00050~1	法兰盖板DN100		个	14	53.01	742.14	
138	CL-D00051	硅胶垫片DN80		个	18	4.44	79.92	
139	CL-D00051~1	硅胶垫片DN50		个	12	3.55	42.60	
合计							492705.27	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	240332.64	
1.1	人工费	89266.99	
1.2	材料费	86351.75	
1.3	施工机具使用费	12937.20	
1.4	企业管理费	39289.15	
1.5	利润	12487.56	
2	措施项目费	40982.57	
2.1	单价措施项目费	31837.64	
2.2	总价措施项目费	9144.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4790.20	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7933.09	
5	税金	26032.35	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		315280.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		立管给水工程						
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内管井 2、材质：食品级304不锈钢管（管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	160	42.47	6795.20	
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内管井 2、材质：食品级304不锈钢管（管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	149.2	57.19	8532.75	
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内管井 2、材质：食品级304不锈钢管（管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	644.2	61.25	39457.25	
本页小计							54785.20	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、材质：食品级304不锈钢管 （管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	282.8	45.16	12771.25	
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、材质：食品级304不锈钢管 （管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	415.8	48.25	20062.35	
6	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：复合型铝箔橡塑保温管B1级 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN20	m	160	15.86	2537.60	
7	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：复合型铝箔橡塑保温管B1级 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN50	m	350	23.80	8330.00	
8	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：复合型铝箔橡塑保温管B1级 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：DN80	m	950	29.54	28063.00	
9	031202002001	管道防腐蚀	1、室外防腐：两层环氧沥青防腐涂料	m2	40.51	23.20	939.83	
本页小计							72704.03	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫、螺栓螺帽采用不锈钢	个	18	152.98	2753.64	
11	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫、螺栓螺帽采用不锈钢	个	12	85.09	1021.08	
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：不锈钢球阀(锁阀)（甲供） 2、安装部位：楼内竖井 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	6	22.60	135.60	
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型：不锈钢自动排气阀（甲供） 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	30	69.70	2091.00	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：不锈钢球阀(锁阀)（甲供） 2、安装部位：楼内竖井 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	30	32.36	970.80	
15	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：详见管道法兰、阀门保温结构图 2、阀门规格：DN80以下	个	18	53.96	971.28	
16	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：详见管道法兰、阀门保温结构图 2、阀门规格：DN50以下	个	12	22.15	265.80	
17	031208004003	阀门绝热	1、绝热材料：详见管道法兰、阀门保温结构图 2、阀门规格：DN25及以下	个	36	12.94	465.84	
本页小计							8675.04	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	03B001	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	66	15.97	1054.02	
19	030601003001	压力变送器	1、名称：压力传感器(甲供) 2、型号规格：0-1.6MPa/4-20mA	台	2	500.10	1000.20	
20	030601002001	压力仪表	1、名称：耐震压力表及短管 2、型号型号：0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：不锈钢表弯	台	2	137.76	275.52	
21	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、规格：DN125（穿管管径DN80）	个	212	82.15	17415.80	
22	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、规格：DN80（穿管管径DN50）	个	240	43.38	10411.20	
23	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢支吊架	Kg	2541.56	18.34	46612.21	
24	031002001007	管道支架	1、名称：双向抗震支架 2、其他：2根管	套	5	532.37	2661.85	
25	031002001008	管道支架	1、名称：侧向抗震支架 2、其他：2根管	套	5	283.93	1419.65	
26	031002001009	管道支架	1、名称：双向抗震支架 2、其他：3根管	套	18	603.36	10860.48	
27	031002001010	管道支架	1、名称：侧向抗震支架 2、其他：3根管	套	36	346.04	12457.44	
		分部小计					240332.64	
		分部分项合计					240332.64	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6082.71	6082.71	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	25754.93	25754.93	
		单价措施合计					31837.64	
本页小计							136006.01	
合　　计							272170.28	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4790.20			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	4218.64			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	571.56			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	217.74			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	244.95			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	136.09			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	3538.21			
8	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	81.65			

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	136.09			
合　计					9144.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	7933.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	6751.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	1181.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	26032.35
合　计				33965.44

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090167	圆钢	φ8～14	kg	6.3	3.53	22.25	
2	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	19.5	3.36	65.58	
3	01270101-1~1	镀锌型钢		kg	2694.0536	4.80	12931.46	
4	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	7.432277	7.72	57.38	
5	02010508	石棉橡胶板	低中压　δ0.8～6	kg	3.18	11.06	35.17	
6	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	0.4	0.30	0.12	
7	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
8	02270131	破布		kg	48.581293	6.00	291.49	
9	02290103	线麻		kg	0.096	10.29	0.99	
10	02290507	油浸麻丝		kg	65.088	8.40	546.74	
11	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	8	0.30	2.40	
12	03050911	精制六角螺栓		kg	17.257192	4.82	83.18	
13	03055305	U形螺栓	M10×2″	套	2	1.06	2.12	
14	03090103	螺母		kg	36.115568	6.17	222.83	
15	03090207	精制六角螺母	M8	十个	6.18	0.60	3.71	
16	03130304	钢垫圈		kg	14.258152	4.97	70.86	
17	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	6.18	0.01	0.06	
18	03210211	砂轮片	φ400	片	20.434142	11.58	236.63	
19	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	1.143702	3.26	3.73	
20	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	28.74	8.66	248.89	
21	03270202	砂纸		张	5.22	0.94	4.91	
22	03410206	电焊条	J422　φ3.2	kg	78.963852	6.83	539.32	
23	03410206~1	电焊条	J422　φ3.2	kg	2.97	6.83	20.29	
24	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	11.148	6.52	72.68	
25	03652422	钢锯条		根	63.456	0.21	13.33	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	985.80588	0.24	236.59	
27	04030102	黄砂		m3	1.338837	214.88	287.69	
28	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.711637	223.00	158.70	
29	05030600	普通木成材		m3	0.279572	2088.45	583.87	
30	11030708	环氧煤沥青底漆		kg	10.1275	15.97	161.74	
31	11030709	环氧煤沥青面漆		kg	11.3428	15.97	181.14	
32	11112524	厚漆		kg	1.662065	8.58	14.26	
33	11450503	稀释剂		kg	1.53938	12.01	18.49	
34	11450706	环氧固化剂		kg	1.86346	25.73	47.95	
35	12010103	汽油		kg	0.2	9.05	1.81	
36	12010903	煤油		kg	0.48612	4.29	2.09	
37	12050311	机油		kg	21.002	7.72	162.14	
38	12050313	机油	6～7#	kg	6.430147	10.72	68.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：立管给水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12060317	清油		kg	0.152493	13.72	2.09	
40	12310331	漂白粉		kg	1.4868	3.43	5.10	
41	12370305	氧气		m3	36.395139	2.83	103.00	
42	12370335	乙炔气		kg	12.402813	15.44	191.50	
43	12410101	粘结剂		kg	150.156	15.44	2318.41	
44	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	211.038	4.44	937.01	
45	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	3.2292	4.44	14.34	
46	13013509	石棉绒		kg	136.124	2.40	326.70	
47	13120503	橡塑保温套管带铝箔保护层		m3	5.96262	1242.21	7406.83	
48	13120503~1	橡塑保温套管带铝箔保护层		m3	16.1577	1242.21	20071.26	
49	14010332	焊接钢管	DN80	m	73.2	29.30	2144.76	
50	14010341	焊接钢管	DN150	m	64.66	62.57	4045.78	
51	14373523	医用胶管		m	2	1.72	3.44	
52	15021107	镀锌活接头	DN25	个	30.3	7.42	224.83	
53	15021307	镀锌管箍	DN25	个	60.6	1.93	116.96	
54	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	30.3	1.66	50.30	
55	15022307	镀锌弯头	DN25	个	30.3	2.70	81.81	
56	15370707	单管卡子	DN25	个	20.64	0.68	14.04	
57	19110104	管子托钩	DN20	个	23.04	1.14	26.27	
58	21650101~1	耐震压力表		套	2	70.98	141.96	
59	31110301	棉纱头		kg	35.953488	5.57	200.26	
60	31150101	水		m3	111.951572	3.99	446.69	
61	31170121	位号牌		个	4	0.51	2.04	
62	CL-D00001~1	硅胶垫片DN80		个	36	3.46	124.56	
63	CL-D00001~2	螺栓、螺帽等M16		个	192	6.86	1317.12	
64	CL-D00002	硅胶垫片DN50		个	24	3.46	83.04	
65	CL-D00003	阀门标牌		个	66	15.97	1054.02	
66	CL-D00008~2	双向抗震支架2根管		套	5	532.37	2661.85	
67	CL-D00008~3	侧向抗震支架2根管		套	5	283.93	1419.65	
68	CL-D00008~4	双向抗震支架3根管		套	18	603.36	10860.48	
69	CL-D00008~5	侧向抗震支架3根管		套	36	346.04	12457.44	
合计							86255.40	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	191254.05	
1.1	人工费	56135.41	
1.2	材料费	94138.70	
1.3	施工机具使用费	8411.00	
1.4	企业管理费	24705.33	
1.5	利润	7863.63	
2	措施项目费	11632.26	
2.1	单价措施项目费	5247.14	
2.2	总价措施项目费	6385.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3070.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5099.73	
5	税金	18718.74	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		226704.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、泵房给水工程						
1	030109001001	离心式泵	1、名称：多级给水泵（甲供） 2、规格：详见图纸，具体以厂家供货为准 3、减振装置形式、数量：减震垫安装	台	8	1208.07	9664.56	
2	031006004002	气压罐	1、名称：成品式隔膜气压罐 有效容积500L,1.0MPa（甲供） 2、功能：自带排气装置、压力表 (含不锈钢法兰片) 3、材质：不锈钢	套	2	1278.05	2556.10	
3	030701014001	除湿机	1、名称：除湿器 2、型号：N=2Kw	台	2	2282.22	4564.44	
4	030503006001	传感器	1、名称：温湿度计 2、类别：-30℃-100℃，0%-100% 3、功能：带MODBUS通讯接口 4、规格：壁挂式	支	1	247.00	247.00	
5	030605001001	过程分析仪表	1、名称：余氯仪(甲供) 2、型号：0~2mg/l	套	1	2380.77	2380.77	
6	030605001002	过程分析仪表	1、名称：浊度仪(甲供) 2、型号：0.01-100 NTU	套	1	1550.01	1550.01	
7	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱 2、规格：内置FM-ABC4*2	组	1	206.03	206.03	
8	030404033001	风扇	1、名称：排气扇	台	2	261.96	523.92	
9	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢钢管（甲供） 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	37	54.70	2023.90	
本页小计							23716.73	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030801006011	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢钢管（甲供） 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	45	40.18	1808.10	
11	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢钢管（甲供） 2、规格：DN80 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	15	34.69	520.35	
12	030801006009	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢钢管（甲供） 2、规格：DN65 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	25	33.11	827.75	
13	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢钢管（甲供） 2、规格：DN50 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	8	27.35	218.80	
14	030801006007	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢钢管（甲供） 2、规格：DN20 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	10	19.74	197.40	
15	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：液位浮球阀(甲供) 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	75.06	75.06	
本页小计							3647.46	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030601005003	浮球液位开关	1、名称：浮球液位开关 2、型号：UQZ-4204B 3、安装位置：水箱遥控浮球阀用	台	1	548.08	548.08	
17	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动阀（开关型）（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣阀杆，1ph220V 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	228.29	228.29	
18	030807004002	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动阀（开关型）（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣阀杆，1ph220V 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1	164.21	164.21	
19	030601003001	压力变送器	1、名称：压力变送器（甲供） 2、型号规格：见设计图纸	台	7	500.10	3500.70	
20	030601002001	压力仪表	1、名称：耐震压力表(配套不锈钢短管) 2、型号型号：0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：不锈钢表弯	台	2	137.76	275.52	
21	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN50，PN16 3、连接形式：法兰	个	6	50.73	304.38	
22	030807003029	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN65，PN16 3、连接形式：法兰	个	13	75.06	975.78	
23	030807003018	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀(甲供) 2、型号、规格：DN80，PN16 3、连接形式：法兰	个	4	91.18	364.72	
本页小计							6361.68	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN100，PN16 3、连接形式：法兰	个	4	119.85	479.40	
25	030807003025	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN150 ，PN16 3、连接形式：法兰	个	5	173.68	868.40	
26	031003001001	不锈钢球阀	1、类型：不锈钢球阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	19	22.22	422.18	
27	031003001002	不锈钢球阀	1、类型：不锈钢球阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	26.74	53.48	
28	030807003022	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器(甲供) 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	173.68	173.68	
29	030807003026	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	4	91.18	364.72	
30	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	75.06	300.24	
31	030807003023	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、型号、规格：DN80，PN16 3、连接形式：法兰	个	4	91.18	364.72	
32	030807003030	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、型号、规格：DN65，PN16 3、连接形式：法兰	个	8	75.06	600.48	
本页小计							3627.30	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、型号、规格：DN50，PN16 3、连接形式：法兰	个	4	50.73	202.92	
34	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：超压泄压阀（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰	个	2	75.06	150.12	
35	030807003024	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN80，PN16 3、连接形式：法兰	个	4	211.50	846.00	
36	030807003031	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN65，PN16 3、连接形式：法兰	个	8	75.06	600.48	
37	030807003021	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN50，PN16 3、连接形式：法兰	个	4	132.54	530.16	
38	031003001003	自动排气阀	1、类型：自动排气阀 （配套不锈钢短管）（甲供） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	56.40	112.80	
39	030601004001	电磁流量计	1、名称：电磁流量计，带流量传感器（甲供） 2、型号：流量计感应器，4-20mA 3、安装方式：法兰连接	台	3	846.45	2539.35	
40	030810004013	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片(甲供) 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	4	86.89	347.56	
本页小计							5329.39	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片(甲供) 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	16	95.79	1532.64	
42	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片(甲供) 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	26	123.73	3216.98	
43	030810004014	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片(甲供) 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	12	135.89	1630.68	
44	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片(甲供) 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	9.5	180.29	1712.76	
45	030810004015	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片(甲供) 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	8	255.60	2044.80	
46	030810004012	低压不锈钢盲板	1、材质：304食品级无缝不锈钢 2、型号、规格：盲板DN150（甲供） 3、连接形式：法兰，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	片	2	67.72	135.44	
47	030810004011	低压不锈钢盲板	1、材质：304食品级无缝不锈钢 2、型号、规格：盲板DN100（甲供） 3、连接形式：法兰，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	片	1	52.75	52.75	
本页小计							10326.05	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030804003062	低压不锈钢管件	1、材质：同心异径管(甲供) 2、规格：DN150*DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	2	219.59	439.18	
49	030804003063	低压不锈钢管件	1、材质：同心异径管(甲供) 2、规格：DN80*DN50 3、安装方式：氩弧焊	个	4	98.38	393.52	
50	030804003046	低压不锈钢管件	1、材质：偏心异径管(甲供) 2、规格：DN65*DN50 3、安装方式：氩弧焊	个	4	86.79	347.16	
51	030804003064	低压不锈钢管件	1、材质：同心异径管(甲供) 2、规格：DN65*DN40 3、安装方式：氩弧焊	个	4	86.79	347.16	
52	030804003047	低压不锈钢管件	1、材质：偏心异径管(甲供) 2、规格：DN50*DN40 3、安装方式：氩弧焊	个	4	65.06	260.24	
53	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	8	25.03	200.24	
54	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN50 3、安装方式：氩弧焊	个	8	65.06	520.48	
55	030804003048	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	14	86.79	1215.06	
56	030804003029	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN80 3、安装方式：氩弧焊	个	2	98.38	196.76	
57	030804003010	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	16	142.62	2281.92	
本页小计							6201.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030804003065	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN150 3、安装方式：氩弧焊	个	5	219.59	1097.95	
59	030804003049	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢45°弯头(甲供) 2、规格：DN150 3、安装方式：氩弧焊	个	2	219.59	439.18	
60	030804003066	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢正三通(甲供) 2、规格：DN150 3、安装方式：氩弧焊	个	2	219.59	439.18	
61	030804003053	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢异径三通(甲供) 2、规格：DN150*DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	2	219.59	439.18	
62	030804003055	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢正三通(甲供) 2、规格：DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	1	142.62	142.62	
63	030804003056	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢异径三通(甲供) 2、规格：DN100*DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	7	142.62	998.34	
64	030804003044	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢异径三通(甲供) 2、规格：DN100*DN50 3、安装方式：氩弧焊	个	6	142.62	855.72	
65	030804003057	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢正三通(甲供) 2、规格：DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	4	86.79	347.16	
66	030804003037	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢异径三通(甲供) 2、规格：DN50*DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	2	65.06	130.12	
本页小计							4889.45	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030804003012	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢正三通(甲供) 2、规格：DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	1	25.03	25.03	
68	030804003061	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢等径直接(甲供) 2、规格：DN150 3、安装方式：氩弧焊	个	10	219.59	2195.90	
69	030804003059	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢等径直接(甲供) 2、规格：DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	15	142.62	2139.30	
70	030804003058	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢等径直接(甲供) 2、规格：DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	3	25.03	75.09	
71	030804003022	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、规格：DN100	个	1	150.00	150.00	
72	030804003023	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、规格：DN65	个	2	80.00	160.00	
73	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套	项	1	6201.44	6201.44	
74	03B002	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	58	15.97	926.26	
75	031002001001	水泵基础槽钢	1、材质：水泵基础槽钢	Kg	252	17.45	4397.40	
76	031002001002	镀锌管道支架	1、材质：型钢 2、其他：管道与支吊架、卡环接触面处采用5mm厚硅胶	kg	200	16.81	3362.00	
77	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈； 2、油漆品种：樟丹漆两遍，灰色调和漆两遍	kg	200	2.38	476.00	
78	031002001009	管道支架	1、名称：侧向抗震支架 2、其他：1根管	套	3	280.00	840.00	
79	031002001008	管道支架	1、名称：双向抗震支架 2、其他：1根管	套	3	360.00	1080.00	
80	031002001011	管道支架	1、名称：侧向抗震支架 2、其他：2根管	套	1	283.93	283.93	
本页小计							22312.35	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031002001010	管道支架	1、名称：侧向抗震支架 2、其他：3根管	套	1	346.04	346.04	
82	031002001012	管道支架	1、名称：双向抗震支架 2、其他：3根管	套	1	603.36	603.36	
83	030109001003	潜水排污泵	1、名称：潜水排污泵 2、规格：Q=20m3/h,H=15m,N=2.2KW 3、其他：自带电源线至控制箱	台	2	4594.31	9188.62	
84	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：闸阀(甲供) 2、型号、规格：DN100,PN10 3、连接形式：法兰	个	2	119.85	239.70	
85	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀(甲供) 2、型号、规格：DN100，PN16 3、连接形式：法兰	个	2	119.85	239.70	
86	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN100，PN16 3、连接形式：法兰	个	2	280.80	561.60	
87	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1、材质：碳钢法兰片 2、型号、规格：DN100，PN16	片	8	115.13	921.04	
88	030601005002	浮球液位开关	1、名称：浮球液位开关 2、型号：UQZ-4202B 3、安装位置：集水坑	台	1	224.21	224.21	
		分部小计					98736.40	
		2、电气工程						
89	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜mAP01（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	1	573.09	573.09	
90	030404017006	配电箱	1、名称：分区控制柜（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	2	573.09	1146.18	
本页小计							14043.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404017007	配电箱	1、名称：主控柜ABC（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	1	573.09	573.09	
92	030404017001	配电箱	1、名称：弱电柜ADF（甲供） 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	1	573.09	573.09	
93	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL01（甲供） 2、型号：GXL(R)-II 3、规格：600*400*180mm	台	1	304.93	304.93	
94	030404017003	配电箱	1、名称：排污泵控制柜（甲供） 2、安装方式：挂墙	台	1	270.07	270.07	
95	030404017004	配电箱	1、名称：插座箱	台	2	615.43	1230.86	
96	030412005001	荧光灯	1、名称：应急防水荧光灯 2、型号：LED36W,应急时间＞90分钟	套	24	191.20	4588.80	
97	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关	个	4	22.47	89.88	
98	030411003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：XQJ-C-200x100(1.5mm)	m	80	91.55	7324.00	
99	030411001002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	100	27.00	2700.00	
100	030411001003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	300	33.32	9996.00	
101	030411001004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	50	38.05	1902.50	
102	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	50	75.00	3750.00	
103	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：防火涂料	m2	4.5	114.91	517.10	
104	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	24	7.70	184.80	
105	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	4	7.93	31.72	
本页小计							34036.84	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030411004002	配线	1、名称：电源线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5 3、配线方式：管内或桥架	m	450	4.02	1809.00	
107	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	200	11.14	2228.00	
108	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	80	11.14	891.20	
109	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-4*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	150	20.30	3045.00	
110	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-5*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	130	25.45	3308.50	
111	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	35.50	1775.00	
112	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	54.12	2706.00	
113	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	147.91	7395.50	
114	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-6*1.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	220	15.10	3322.00	
115	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-10*1.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	50	19.44	972.00	
本页小计							27452.20	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030411004003	配线	1、名称：低烟无卤双绞软电缆 2、型号：WDZ-RVSP-2*1.5	m	100	7.39	739.00	
117	030408002005	控制电缆	1、名称：低烟无卤屏蔽电缆 2、型号：WDZ-RVSP-3*1.5	m	120	10.11	1213.20	
118	030408002004	控制电缆	1、名称：低烟无卤屏蔽电缆 2、型号：WDZ-RVSP-4*1.5	m	80	14.43	1154.40	
119	030502005002	超五类线	1、名称：六类网线 2、规格：CAT6	m	120	4.04	484.80	
120	030502005001	超五类线	1、名称：超五类网线 2、规格：UTP-5e	m	100	3.68	368.00	
121	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*2.5	个	18	13.07	235.26	
122	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*2.5	个	4	17.42	69.68	
123	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*4	个	16	21.52	344.32	
124	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*4	个	8	26.91	215.28	
125	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*6	个	6	26.91	161.46	
126	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*10	个	4	48.39	193.56	
127	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：五芯35mm2以内	个	2	162.22	324.44	
128	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZ-KVVP-6x1.5	个	22	106.31	2338.82	
129	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZ-KVVP-10x1.5	个	4	160.32	641.28	
本页小计							8483.50	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：见设计图，参照图集：02D501-2；	台	1	358.62	358.62	
131	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 -40*4	m	100	29.11	2911.00	
132	031002002001	槽钢基础	1、名称、材质：热镀锌槽钢基础 2、规格型号：10# 3、安装位置：泵房内设备基础	m	18	68.07	1225.26	
133	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、规格：热镀锌型钢综合	kg	70	22.21	1554.70	
134	030409009001	绝缘垫	1、名称：绝缘胶垫 2、规格：宽1000mm厚5mm	m2	4.2	86.60	363.72	
		分部小计					78105.11	
		3、视频监控设备						
135	030501003001	控制设备	1、名称：工作电脑 2、规格：DTC210A	台	1	8634.51	8634.51	
136	030501012001	工业以太网交换机	1、名称：工业以太网交换机 2、型号：509FX-N-ST 3、功能：8电口，1光口	台	1	1331.87	1331.87	
137	030501012002	交换机接口	1、名称：交换机接口UT2011	台	1	71.06	71.06	
138	030501009001	路由器	1、名称：企业级VPN路由器	台	1	1804.36	1804.36	
139	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：150W电源	台	1	279.29	279.29	
140	030501011002	电话机	1、名称：电话机	台	1	125.03	125.03	
141	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、功率：3W	个	2	111.20	222.40	
142	030502009001	跳线	1、名称：6类网络跳线	条	4	6.66	26.64	
		分部小计					12495.16	
		4、调试系统						
143	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以内	台	8	83.70	669.60	
144	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	1013.00	1013.00	
本页小计							20591.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030603002001	阀门检查接线	1、名称：电动阀门检查接线	台	2	117.39	234.78	
		分部小计					1917.38	
		分部分项合计					191254.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1646.60	1646.60	
2	011701001001	综合脚手架		m2	166	21.69	3600.54	
		单价措施合计					5247.14	
本页小计							5481.92	
合　　计							196501.19	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	3070.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	2704.08			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	366.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	139.57			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	523.37			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	157.01			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	87.23			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	2267.93			
8	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	52.34			

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	87.23			
合　计					6385.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵房工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：泵房工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	5099.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	4340.20
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	759.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	18718.74
合　计				23818.47

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106~1	钢丝	Φ1.6	kg	0.675	6.00	4.05	
2	01090166~1	圆钢	Φ5.5～9	kg	13.433	3.59	48.21	
3	01090167	圆钢	Φ8～14	kg	0.42	3.53	1.48	
4	01090172-1	圆钢	Φ10～14	kg	5.6	3.53	19.77	
5	01130143-1	扁钢	-30×4～50×5	kg	15.4	3.63	55.89	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.80	7.20	
7	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	11.34	4.80	54.43	
8	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.266	4.80	20.48	
9	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	7.1	4.80	34.08	
10	01210101	角钢		kg	2	3.36	6.73	
11	01210101-1	角钢		kg	52.5	3.36	176.56	
12	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	1.3	3.36	4.37	
13	01270101-1	型钢		kg	479.12	3.36	1611.28	
14	01290109	钢板	δ1.6～1.9 Q235	kg	1.36	4.05	5.50	
15	01290120	钢板	δ2.0～2.5 Q235	kg	1.8	4.05	7.28	
16	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	10.177	4.00	40.68	
17	01293501~1	钢垫板		kg	1.8	4.00	7.19	
18	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.4164	8.58	12.15	
19	01630402	铈钨棒		g	101.9685	0.33	33.65	
20	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.639	7.72	4.93	
21	02010506	石棉橡胶板	低压　δ0.8～6	kg	0.73	5.57	4.07	
22	02010508	石棉橡胶板	低中压　δ0.8～6	kg	10.476	11.06	115.86	
23	02010515	石棉橡胶板	δ1～6	kg	8	19.01	152.08	
24	02010715	耐酸石棉橡胶板		kg	9.115	30.01	273.54	
25	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.708	14.70	10.41	
26	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.976	2.14	2.09	
27	02130209	尼龙扎带	L=100～150	根	260	0.14	36.40	
28	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1.4	0.30	0.42	
29	02270106	白布		m	1.59	3.43	5.45	
30	02270131	破布		kg	12.7586	6.00	76.55	
31	02270403~1	脱脂棉		kg	0.062	12.86	0.80	
32	02290103	线麻		kg	0.025	10.29	0.26	
33	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
34	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	0.832	0.25	0.21	
35	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.08	0.26	0.02	
36	03031212~1	自攻螺钉	M4×65	十个	86.224	0.27	23.28	
37	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	0.2	0.58	0.12	
38	03031235	自攻螺钉	M6×45	十个	0.408	0.71	0.29	
39	03050100	螺栓		kg	11.61216	10.29	119.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	03050134	精制螺栓	M10×20～50	套	20	0.30	6.00	
41	03050510~1	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	84	0.58	48.72	
42	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	44.624	0.69	30.79	
43	03050652~1	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	102.51	0.86	88.16	
44	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.11	4.55	
45	03050654~1	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	171.5752	1.10	188.73	
46	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	10	2.32	23.20	
47	03050911	精制六角螺栓		kg	1.358	4.82	6.55	
48	03055305	U形螺栓	M10×2″	套	7	1.06	7.42	
49	03057113~1	伞形螺栓	M6～8×150	套	48.96	0.35	17.14	
50	03070107	膨胀螺栓	M6	套	51	0.64	32.64	
51	03070117	膨胀螺栓	M10	套	10.53	0.69	7.27	
52	03070805	塑料膨胀管	Φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28	
53	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14	
54	03070807~1	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	87.045	0.86	74.86	
55	03090103	螺母		kg	8.0584	6.17	49.72	
56	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
57	03130304	钢垫圈		kg	1.122	4.97	5.58	
58	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
59	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.212	1.29	0.27	
60	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.802	11.58	20.87	
61	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	35.1159	3.26	114.48	
62	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	10.4651	10.55	110.41	
63	03270104	铁砂布	2#	张	33.256	0.86	28.60	
64	03270202	砂纸		张	2.58	0.94	2.43	
65	03410205	电焊条		kg	0.65	6.83	4.44	
66	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	39.8424	6.83	272.12	
67	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	2.6	6.83	17.76	
68	03410300	不锈钢电焊条		kg	17.279	53.17	918.72	
69	03410900	碳钢气焊条		kg	0.04	12.86	0.51	
70	03411302~1	焊锡		kg	1.31	36.87	48.30	
71	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	19.5091	38.59	752.86	
72	03430900~1	焊锡丝		kg	4.034	42.88	172.98	
73	03450404~1	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.747	51.45	38.43	
74	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	23.24	6.44	149.67	
75	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	17.0584	6.52	111.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	6.96	0.28	
77	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	26.4	5.15	135.96	
78	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	31.2	4.29	133.85	
79	03633105	冲击钻头	φ6～8	根	0.07	1.72	0.12	
80	03633106~1	冲击钻头	φ6～12	根	6.085	2.57	15.64	
81	03633308	合金钢钻头	φ8mm～10mm	根	0.105	6.86	0.72	
82	03652421~1	锯条		根	11.5	0.19	2.19	
83	03652422	钢锯条		根	24.672	0.21	5.18	
84	03652906	钢丝刷子		把	0.06	1.54	0.09	
85	04010611	水泥	32.5级	kg	424.8128	0.24	101.96	
86	04030102	黄砂		m3	0.686	214.88	147.41	
87	04050201	碎石		m3	0.764	223.00	170.37	
88	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.056	223.00	12.49	
89	05030600	普通木成材		m3	0.022	2088.45	45.95	
90	05030700	木板材		m3	0.038	1829.00	69.50	
91	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.08	10.29	0.82	
92	05230136-1	圆木台	63～138×22	块	50.4	2.16	108.86	
93	10450305	丝绸(绸布)		m	0.3	21.44	6.43	
94	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.853	14.91	266.19	
95	11030306~1	酚醛防锈漆		kg	0.96	14.91	14.31	
96	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	3.4	14.91	50.69	
97	11030522	防火涂料	BA101-1	kg	15.2775	25.00	381.94	
98	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.1	25.00	2.50	
99	11030704~1	沥青清漆		kg	2.295	6.00	13.77	
100	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.826	15.44	43.63	
101	11111703	酚醛磁漆		kg	0.1	17.74	1.77	
102	11112503-1	调和漆		kg	3	14.20	42.60	
103	11112504	无光调和漆		kg	2	14.20	28.40	
104	11112504~1	无光调和漆		kg	1.2964	14.20	18.41	
105	11112524	厚漆		kg	6.747	8.58	57.89	
106	11112525	铅油		kg	0.38	14.58	5.54	
107	11452114~1	松香水		kg	0.252	4.72	1.19	
108	11591104	玻璃胶	310g	支	0.02	12.86	0.26	
109	12010103	汽油		kg	25.715	9.05	232.72	
110	12010903	煤油		kg	11.52	4.29	49.42	
111	12030106~1	溶剂汽油		kg	4.4273	7.89	34.93	
112	12050311	机油		kg	5.89	7.72	45.47	
113	12050313	机油	6～7#	kg	0.506	10.72	5.42	
114	12050315	机油	15#	kg	0.3	8.15	2.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
115	12060317	清油		kg	2.7544	13.72	37.79	
116	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.9	6.86	13.03	
117	12070109~1	电力复合脂		kg	1.23	17.15	21.09	
118	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.111	10.29	1.14	
119	12331306~1	多功能上光清洁剂		盒	0.31	17.15	5.32	
120	12370305	氧气		m3	11.72024	2.83	33.17	
121	12370310	氩气		m3	54.6059	7.81	426.47	
122	12370314	高纯氮气	40L	m3	5	2.14	10.70	
123	12370335	乙炔气		kg	4.01968	15.44	62.06	
124	12413537	立时得胶		kg	0.1	12.43	1.24	
125	12430344~1	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	9.28	12.43	115.35	
126	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.032	5.15	0.16	
127	12430361	塑料粘胶带		盘	4	3.14	12.56	
128	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.125	3.14	3.53	
129	14010305-489~2	镀锌钢管SC20		m	103	7.59	781.77	
130	14010305-498~2	镀锌钢管SC25		m	309	11.27	3482.43	
131	14010305-500~2	镀锌钢管SC32		m	51.5	14.27	734.65	
132	14010305-7~1	镀锌钢管	公称直径70mm以内	m	51.5	29.39	1513.59	
133	14210107	金属软管	Φ25	m	10	1.77	17.70	
134	14312502~1	塑料软管		kg	3.44	15.78	54.28	
135	14312509	塑料软管	dn6	m	21.2	1.90	40.28	
136	14350105	异型塑料管	dn2.5～5	m	5.3	1.18	6.25	
137	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.1	1.17	0.12	
138	14373523	医用胶管		m	2	1.72	3.44	
139	15021106	镀锌活接头	DN20	个	19.19	4.70	90.19	
140	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
141	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
142	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
143	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
144	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	15.45	0.13	2.01	
145	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	46.35	0.24	11.12	
146	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	7.725	0.54	4.17	
147	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	7.725	1.47	11.36	
148	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	57.52	0.12	6.90	
149	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	16.32	1.33	21.71	
150	15370308	镀锌管卡	DN20	个	123.6	1.16	143.38	
151	15370310	镀锌管卡	DN25	个	256.47	1.39	356.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
152	15370312	镀锌管卡	DN32	个	42.745	1.59	67.96	
153	15370317	镀锌管卡	DN70	个	25.75	3.39	87.29	
154	16250131-6	橡胶软接头	公称直径50mm以内	个	4	81.81	327.24	
155	16250131-8~1	橡胶软接头 DN80，PN16	公称直径80mm以内	个	4	120.32	481.28	
156	16250131-9~1	橡胶软接头 DN100，PN16		个	2	160.95	321.90	
157	17010134-3217~1	碳钢法兰片 DN100，1.6MPa		片	8	78.97	631.76	
158	20010100	灭火器		个	2	66.55	133.10	
159	20070111~1	灭火器箱		个	1	56.21	56.21	
160	21330505	软盘	3.5″	片	6	2.14	12.84	
161	21650101~1	耐震压力表		套	2	70.98	141.96	
162	22470111~4	应急防水荧光灯		套	24.24	155.28	3763.99	
163	23230131-8	单联扳式暗开关(双控)		只	4.08	10.65	43.45	
164	24150703	瓷接头	双路	个	2.06	0.24	0.49	
165	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	13.476	17.30	233.13	
166	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	2.24	7.86	17.61	
167	24250300	绝缘垫		m2	4.284	51.45	220.41	
168	25010307~1	裸铜线	6mm2	kg	0.34	56.42	19.18	
169	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.4	56.89	22.76	
170	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	4.12	58.91	242.71	
171	25030103~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	18.736	0.94	17.61	
172	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1.22	1.50	1.83	
173	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	23	7.62	175.26	
174	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
175	25430311-3821~1	WDZN-BYJ-2.5		m	522	2.20	1148.40	
176	25430314-3856~1	WDZ-RVSP-2*1.5		m	108	5.70	615.60	
177	25430314-3860~1	WDZ-RVSP-4*1.5		m	86.4	12.00	1036.80	
178	25430314-3860~2	WDZ-RVSP-3*1.5		m	129.6	8.00	1036.80	
179	25430507~1	CAT6		m	122.4	2.16	264.38	
180	25430507~2	UTP-5e		m	102	1.80	183.60	
181	26012501~2	热镀锌桥架	XQJ-C-200*100	m	80.4	42.59	3424.24	
182	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	57.52	0.10	5.75	
183	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	15.45	0.10	1.55	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
184	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	46.35	0.25	11.59	
185	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	7.725	0.25	1.93	
186	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	7.725	0.61	4.71	
187	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	16.48	0.83	13.68	
188	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	49.44	1.23	60.81	
189	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	8.24	1.79	14.75	
190	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	7.725	3.98	30.75	
191	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	10	7.55	75.50	
192	26066531	套管	KT2型	个	27.3	4.29	117.12	
193	26090506~1	铜接线端子	DT-6mm2	个	4.06	1.72	6.98	
194	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	6.06	2.43	14.73	
195	26090508~1	铜接线端子	DT-16mm2	个	130.82	3.33	435.63	
196	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	2.448	4.23	10.36	
197	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	9.024	2.14	19.31	
198	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	70.98	70.98	
199	26110101~1	接线盒		只	24.48	1.33	32.56	
200	26110101~2	开关盒		只	4.08	1.33	5.43	
201	26250301	电缆卡子		个	66.66	0.26	17.33	
202	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	100.923	1.47	148.36	
203	26250342	固定卡子	1.5×32	个	26.78	2.70	72.31	
204	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
205	26250703	电缆吊挂	3×50	套	4.62	8.45	39.04	
206	31011126	油浸石棉盘根	Φ6～10 250℃	kg	2.9	9.86	28.59	
207	31110301	棉纱头		kg	8.992	5.57	50.09	
208	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
209	31150101	水		m3	2.0654	3.99	8.24	
210	31150101-1	水		m3	25.9821	3.99	103.67	
211	31150301	电		kW·h	22.45	0.67	15.04	
212	31170103~1	标志牌		个	58.737	0.16	9.40	
213	31170121	位号牌		个	16	0.51	8.16	
214	31170124	端子号牌		个	158	0.59	93.22	
215	32030105	工具式金属脚手		kg	16.6	4.08	67.73	
216	32030303	脚手钢管		kg	76.36	3.68	281.00	
217	32030504	底座		个	0.332	4.12	1.37	
218	32030513	脚手架扣件		个	13.28	4.89	64.94	
219	32090101	周转木材		m3	0.166	1829.00	303.61	
220	50270121~1	除湿器		台	2	2218.22	4436.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
221	50350103	轴流排气扇		台	2	180.00	360.00	
222	CL-D00001	减震垫		块	32	39.93	1277.76	
223	CL-D00001~1	硅胶垫片DN80		个	24	3.46	83.04	
224	CL-D00001~2	不锈钢螺栓、螺帽等M16		个	712	6.86	4884.32	
225	CL-D00002	不锈钢螺栓、螺帽等M20		个	128	10.29	1317.12	
226	CL-D00005~1	硅胶垫片DN100		个	20	6.92	138.40	
227	CL-D00006	硅胶垫片DN150		个	18	8.70	156.60	
228	CL-D00008~3	侧向抗震支架2根管		套	1	283.93	283.93	
229	CL-D00008~4	双向抗震支架3根管		套	1	603.36	603.36	
230	CL-D00008~5	侧向抗震支架3根管		套	1	346.04	346.04	
231	CL-D00009~4	硅胶垫片DN65		个	52	3.99	207.48	
232	CL-D00009~5	硅胶垫片DN50		个	32	3.46	110.72	
233	CL-D00009~6	硅胶垫片DN40		个	8	3.11	24.88	
234	CL-D00015~1	阀门标牌		个	58	15.97	926.26	
235	SB0001	工业以太网交换机		台	1	1064.75	1064.75	
236	SB0002~1	潜水排污泵	Q=20m3/h,H=15m,N=2.2KW	台	2	3992.80	7985.60	
237	SB0003	控制设备		台	1	8340.52	8340.52	
238	X1810628-16~3	WDZ-YJV-3*2.5		m	282.8	7.91	2236.95	
239	X1810628-17~1	WDZ-YJV-4*4		m	151.5	16.43	2489.15	
240	X1810628-31~2	WDZ-YJV-5*4		m	131.3	20.42	2681.15	
241	X1810628-32~2	WDZ-YJV-5*6		m	50.5	29.16	1472.58	
242	X1810628-33~1	WDZ-YJV-5*10		m	50.5	46.08	2327.04	
243	X1810628-51~1	铜芯电缆	WDZ-YJY-4*35+1*16	m	50.5	132.44	6688.22	
244	XZC-803	槽钢		m	18.9	34.67	655.26	
245	ZC0001	温湿度计		支	1	217.39	217.39	
246	ZC0002	浮球液位开关		台	1	106.47	106.47	
247	ZC0002~1	浮球液位开关	UQZ-4204B	台	1	430.34	430.34	
248	ZC001012	WDZ-KVVP-6*1.5		m	223.3	8.87	1980.67	
249	ZC001013	WDZ-KVVP-10*1.5		m	50.75	12.42	630.32	
250	ZC001068	热镀锌扁钢 -40*4		m	105	6.74	707.70	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
251	ZC0011~1	消防广播（扬声器）		个	2	69.21	138.42	
252	ZC0013~1	交换机接口		台	1	44.36	44.36	
253	ZC0014~1	通信网络控制设备		台	1	244.00	244.00	
254	ZC0015~1	电话机		部	1	97.60	97.60	
255	ZC0128	插座箱		套	2	532.37	1064.74	
256	ZC0144	路由器设备安装、调试 局域网路由器		台	1	1419.66	1419.66	
257	ZC0145	网络跳线		条	4	3.00	12.00	
合计							91861.94	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：远传水表　　标段：　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	60513.96	
1.1	人工费	21190.80	
1.2	材料费	27030.39	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	9326.45	
1.5	利润	2966.32	
2	措施项目费	5842.84	
2.1	单价措施项目费	3685.72	
2.2	总价措施项目费	2157.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1129.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1871.26	
5	税金	6140.53	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		74368.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		远传水表						
1	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表（甲供） 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含2个甲供铜接头	组(个)	289	70.38	20339.82	
2	031003001005	螺纹阀门	1、类型：黄铜磁性可锁阀门 2、安装部位：楼内竖井表前 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	289	54.48	15744.72	
3	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、安装部位：楼内竖井 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	196	47.76	9360.96	
4	031208004005	阀门绝热	1、绝热材料：水表保温套	个	289	36.17	10453.13	
5	03B001	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	289	15.97	4615.33	
		分部小计					60513.96	
		分部分项合计					60513.96	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	883.33	883.33	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	2802.39	2802.39	
		单价措施合计					3685.72	
本页小计							64199.68	
合　　计							64199.68	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1129.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	995.10			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	134.82			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	51.36			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	57.78			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	32.10			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	834.60			
8	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	19.26			

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	32.10			
合　计					2157.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：远传水表　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：远传水表　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	1871.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	1592.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	278.70
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	6140.53
合　计				8011.79

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：远传水表　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	1.455	7.72	11.23	
2	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	433.5	0.30	130.05	
3	02290103	线麻		kg	0.485	10.29	4.99	
4	03270202	砂纸		张	58.2	0.94	54.71	
5	03652422	钢锯条		根	48.5	0.21	10.19	
6	11112524	厚漆		kg	4.85	8.58	41.61	
7	12050311	机油		kg	5.82	7.72	44.93	
8	12410101	粘结剂		kg	10.982	15.44	169.56	
9	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	15.606	4.44	69.29	
10	15021106	镀锌活接头	DN20	个	489.85	4.70	2302.30	
11	16310104~2	黄铜磁性可锁阀门	DN20	个	291.89	31.94	9322.97	
12	16310104~3	止回阀	DN20	个	197.96	25.29	5006.41	
13	31110301	棉纱头		kg	20.27	5.57	112.90	
14	CL-D00003	阀门标牌		个	289	15.97	4615.33	
15	CL-D00010	水表保温套		个	289	17.75	5129.75	
合计							27026.22	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40242.80	
1.1	人工费	11149.33	
1.2	材料费	22904.04	
1.3	施工机具使用费	167.08	
1.4	企业管理费	4461.08	
1.5	利润	1561.27	
2	措施项目费	2422.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2422.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1412.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1591.42	
5	税金	3983.11	
最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		48239.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标识标牌及其他工程						
1	030904001002	档鼠板制作安装	1、不锈钢挡鼠板制作安装 2、尺寸1500*450	块	1	300.14	300.14	
2	010512008001	集水坑盖板	1、名称：集水坑不锈钢格栅盖板 2、规格尺寸：1200*1200	套	1	781.53	781.53	
3	040402016001	沟道盖板	1、材质：泵房内排水沟不锈钢盖板 2、沟宽度：300	m	42	217.09	9117.78	
4	011101005001	自流坪楼地面	1、名称：环氧砂浆 2、环氧地坪采用水溶性漆，环氧砂浆配比-- 环氧树脂：乙二胺：石英粉：石英砂=1：0.06～0.08：1～1.5：3.5～5	m2	120	53.31	6397.20	
5	011201001001	墙面刷白色涂料	1、做法：详见"J01-2005 5/5"	m2	184.8	69.40	12825.12	
6	011201001002	平顶刷白色涂料	1、做法：详见"J01-2005 4/8"	m2	120	39.72	4766.40	
7	011507001007	变频柜功能键操作说明	有机玻璃加车贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	30	28.84	865.20	
8	011507001012	不锈钢开（关）牌	1、材质：不锈钢 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	58	15.00	870.00	
9	011507001021	安全操作注意事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	2	13.84	27.68	
10	011507001022	电度表操作事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	20.16	20.16	
11	011507001020	24V电源模块操作事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	16.67	16.67	
12	011507001023	水泵机组牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	4	23.07	92.28	
13	011507001025	排水系统牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	23.07	23.07	
14	011507001024	二次供水生活泵房、视频监控牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	54.99	54.99	
本页小计							36158.22	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011507001026	流量计牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	3	15.00	45.00	
16	011507001019	操作说明牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	20.76	20.76	
17	011507001027	操作注意事项牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	18.46	18.46	
18	011507001028	公式牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	603.36	603.36	
19	011507001008	db检测位置牌	镜面不锈钢烂字\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	5	28.84	144.20	
20	011507001010	巡检导向	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	6	16.50	99.00	
21	011507001029	功能分区数字牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	15.18	30.36	
22	011507001003	有电危险	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	4	28.84	115.36	
23	011507001031	水箱操作风险牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	30.57	61.14	
24	011507001030	水质仪表牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	20.48	20.48	
25	011507001017	水箱低中高区牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	项	1	13.04	13.04	
26	011507001032	mm/s牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	3	14.30	42.90	
27	011507001009	mm/s和℃牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	3	19.51	58.53	
28	011507001002	管道上箭头标识	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	60	3.72	223.20	
29	011507001004	功能分区线	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	m	55	20.16	1108.80	
30	011507001033	水箱检查事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	项	2	20.48	40.96	
31	011507001013	A4文件夹	1、名称：A4文件夹	个	1	19.37	19.37	
32	011507001015	鞋套	1、名称：鞋套	双	5	1.99	9.95	
本页小计							2674.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011507001001	管道上参数牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	30	3.72	111.60	
34	011507001006	刻度标线	雪弗板加车贴\规格：15*175\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	13.04	26.08	
35	011507001014	总平面图	冷KT板光膜写真加包边\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	576.74	576.74	
36	011507001016	制度牌	有机玻璃正胶写真\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	72.64	72.64	
37	011507001018	油漆	油漆	项	1	622.65	622.65	
		分部小计					40242.80	
		分部分项合计					40242.80	
本页小计							1409.71	
合　　计							40242.80	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1412.52			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.200	1287.77			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	124.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	32.19			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.180	72.44			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.12			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	845.10			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.12			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					2422.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	1591.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3.200	1365.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.530	226.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	3983.11
合　计				5574.53

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	04010611	水泥	32.5级	kg	27.1656	0.24	6.52	
2	04010701	白水泥		kg	130.608	0.66	86.20	
3	04030107	中砂		t	0.089314	153.49	13.71	
4	04090602	滑石粉		kg	94.8024	0.53	50.25	
5	04090700	石英粉		kg	50.7	0.34	17.24	
6	04090801	石膏粉	325目	kg	9.96	0.36	3.59	
7	11010304	内墙乳胶漆		kg	141.1224	10.29	1452.15	
8	11110905	封闭层环氧底漆		kg	9.888	24.01	237.41	
9	11110907	环氧树脂色漆		kg	35.28	35.49	1252.09	
10	11110908	环氧树脂面漆		kg	56.46	35.49	2003.77	
11	11430327	大白粉		kg	104.7624	0.73	76.48	
12	12410703	羧甲基纤维素		kg	6.468	2.14	13.84	
13	12413518	901胶		kg	67.56	2.14	144.58	
14	31150101	水		m3	3.121272	3.99	12.45	
15	32090101	周转木材		m3	0.000456	1829.00	0.83	
16	33012315-1~2	不锈钢箅盖（成品）		m2	18.24	532.37	9710.43	
17	80011117	石膏砂浆干粉		t	3.52968	398.29	1405.84	
18	CL-D00011	流量计牌		块	3	15.00	45.00	
19	CL-D00011~1	操作说明牌		块	1	20.76	20.76	
20	CL-D00011~2	操作注意事项牌		块	1	18.46	18.46	
21	CL-D00011~3	公式牌		块	1	603.36	603.36	
22	CL-D00012	水箱低中高区牌		项	1	13.04	13.04	
23	CL-D00012~1	水箱检查事项		项	2	20.48	40.96	
24	CL-D00013	油漆		项	1	622.65	622.65	
25	CL-D00020~1	档鼠板制作安装中的材料费		个	1	300.14	300.14	
26	CL-D00021~10	二次供水生活泵房、视频监控牌		个	1	54.99	54.99	
27	CL-D00021~4	高精度全透贴管道上参数牌		个	30	3.72	111.60	
28	CL-D00021~5	安全操作注意事项		个	2	13.84	27.68	
29	CL-D00021~6	电度表操作事项		个	1	20.16	20.16	
30	CL-D00021~7	24V电源模块操作事项		个	1	16.67	16.67	
31	CL-D00021~8	水泵机组牌		个	4	23.07	92.28	
32	CL-D00021~9	排水系统牌		个	1	23.07	23.07	
33	CL-D00022~1	管道上箭头标识		个	60	3.72	223.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	CL-D00023~1	功能分区数字牌		块	2	15.18	30.36	
35	CL-D00023~2	有电危险		块	4	28.84	115.36	
36	CL-D00023~3	水箱操作风险牌		块	2	30.57	61.14	
37	CL-D00023~4	水质仪表牌		块	1	20.48	20.48	
38	CL-D00024	功能分区线		m	55	20.16	1108.80	
39	CL-D00026	刻度标线		块	2	13.04	26.08	
40	CL-D00027~1	变频柜功能键操作说明		块	30	28.84	865.20	
41	CL-D00028	db检测位置牌		块	5	28.84	144.20	
42	CL-D00029	mm/s和℃牌		个	3	19.51	58.53	
43	CL-D00029~1	mm/s牌		个	3	14.30	42.90	
44	CL-D00030~1	巡检导向		个	6	16.50	99.00	
45	CL-D00032	不锈钢开（关）牌		块	58	15.00	870.00	
46	CL-D00033	A4文件夹		个	1	19.37	19.37	
47	CL-D00034	总平面图		块	1	576.74	576.74	
48	CL-D00035	鞋套		双	5	1.99	9.95	
49	CL-D00036	制度牌		块	1	72.64	72.64	
合计							22842.15	