苏地2022-WG-35号地块二次供水工程 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1528655.68

（大写）： 壹佰伍拾贰万捌仟陆佰伍拾伍元陆角捌分

招 标 人： 苏州高新区自来水有限公司 造价咨询人：
(单位盖章) (单位公章)

法定代表人 或其授权人： 1 法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

专业咨询员： 项目负责人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年06月12日 复 核 时 间： 2024年06月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		管道及阀门安装							
1	031001005003	铸铁管	1、材质、规格：球墨铸铁管DN150（甲供） 2、连接形式：止脱胶圈接口 3、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒冲洗	m	390	60.28	23509.20		
2	031001005004	铸铁管	1、材质、规格：球墨铸铁管DN100（甲供） 2、连接形式：止脱胶圈接口 3、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒冲洗	m	2070	46.65	96565.50		
3	031003013001	水表	1、型号、规格：DN100水表（甲供） 2、连接形式：法兰连接 3、附件配置：含保温套	个	2	263.57	527.14		
4	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：水表过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	117.04	234.08		
5	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN150	个	6	169.62	1017.72		
6	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN100	个	29	117.04	3394.16		
7	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN80	个	12	89.07	1068.84		
8	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：闸阀（甲供） 2、型号、规格：DN50	个	6	49.60	297.60		
9	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：防污隔断阀（甲供） 2、型号、规格：DN100	个	2	117.04	234.08		
本页小计								126848.32	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：泄气装置（甲供） 2、型号、规格：DN25 3、含三通以外所有配件	套	4	184.88	739.52		
11	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套	项	1	3237.92	3237.92		
12	03B002	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	59	15.97	942.23		
13	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格：DN150	处	2	1095.83	2191.66		
分部小计								133959.65	
管件安装									
14	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：应急接口不锈钢短管，法兰在厂内加工完成（除不锈钢螺栓，其他均甲供） 2、规格：DN100 3、连接方法：法兰连接 4、附件：法兰短管、盲板	个	3	117.04	351.12		
15	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：应急接口不锈钢短管，法兰在厂内加工完成（除不锈钢螺栓，其他均甲供） 2、规格：DN150 3、连接方法：法兰连接 4、附件：法兰短管、盲板	个	1	169.62	169.62		
16	040502001004	铸铁管管件	1、种类：双承缩管 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	6	310.91	1865.46		
17	040502001040	铸铁管管件	1、种类：双平缩管 2、材质及规格：DN100*DN80 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	12	80.96	971.52		
18	040502001041	铸铁管管件	1、种类：双平缩管 2、材质及规格：DN100*DN50 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	6	80.96	485.76		
本页小计								10954.81	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	040502001010	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	8	382.99	3063.92		
20	040502001011	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN100*90° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	16	260.99	4175.84		
21	040502001033	铸铁管管件	1、种类：双承弯头 2、材质及规格：DN100*45° 3、接口形式：止脱胶圈接口	个	24	309.27	7422.48		
22	040502001039	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN150*90° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	3	198.47	595.41		
23	040502001036	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN100*90° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	9	146.02	1314.18		
24	040502001016	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN150*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	12	178.56	2142.72		
25	040502001017	铸铁管管件	1、种类：双平弯头 2、材质及规格：DN100*45° 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	129	132.67	17114.43		
26	040502001018	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	57	175.57	10007.49		
27	040502001019	铸铁管管件	1、种类：平塞 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	8	244.57	1956.56		
本页小计							47793.03		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040502001024	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	5	466.34	2331.70	
29	040502001025	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN150*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	5	423.09	2115.45	
30	040502001026	铸铁管管件	1、种类：双承中平三通 2、材质及规格：DN100*DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	42	323.23	13575.66	
31	040502001029	铸铁管管件	1、种类：平白 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	13	233.79	3039.27	
32	040502001030	铸铁管管件	1、种类：平白 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：止脱胶圈接口，法兰处使用硅胶垫片	个	114	166.03	18927.42	
33	040502001038	铸铁管管件	1、种类：双平短管 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	1	346.95	346.95	
34	040502001032	铸铁管管件	1、种类：双平短管 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：法兰处使用硅胶垫片	个	23	242.75	5583.25	
35	040502007002	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：法兰盖板DN150	个	1	75.72	75.72	
36	040502007001	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：法兰盖板DN100	个	11	53.01	583.11	
37	031003009002	补偿器	1、类型：AY（QQ）压盖松套伸缩接头 2、规格、压力等级：DN150	个	3	529.19	1587.57	
本页小计							48166.10	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
38	031003009001	补偿器	1、类型：AY（QQ）压盖松套伸缩接头 2、规格、压力等级：DN100	个	3	321.40	964.20		
39	040502005002	阀门	1、种类：AF型法兰适配器 2、材质及规格：DN150	个	6	440.24	2641.44		
40	040502005003	阀门	1、种类：AF型法兰适配器 2、材质及规格：DN100	个	31	271.43	8414.33		
分部小计								111822.58	
其他									
41	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2M内	m3	2346.83	6.83	16028.85		
42	040103001001	管道砂垫层	1、填方材料品种：细砂 2、含管道砂垫层、细砂回填；详见复用图	m3	1360.61	222.58	302844.57		
43	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	986.21	34.14	33669.21		
44	040504001001	砌筑井	1、类型：应急接口井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU15标准砖 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.4m以内，未尽事项详见复用图 6、井盖、井圈材质及规格：不锈钢托盘井盖	座	1	2940.56	2940.56		
本页小计								367503.16	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
45	040504001010	砌筑井	1、类型：排气井 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+25cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU15标准砖 4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.5m以内，未尽事项详见复用图 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖座500*400（D400级）	座	4	1259.28	5037.12		
46	040504001011	砌筑井	1、类型：水表井DN100 2、垫层、基础材质及厚度：30cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.02m 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖座（D400级）	座	2	2964.14	5928.28		
47	040504001013	砌筑井	1、类型：阀门井DN100 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2防水砂浆 5、井深、规格：H=1.3m 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700钢纤维混凝土井盖、座（D400级）	座	27	1458.03	39366.81		
本页小计								50332.21	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
48	040504001014	砌筑井	1、类型：阀门井DN150~DN200 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2防水砂浆 5、井深、规格：H=1.4m 6、井盖、井圈材质及规格：Φ800钢纤维混凝土井盖、座（D400级）	座	6	1899.98	11399.88		
49	040504001002	砌筑井	1、类型：防污隔断阀井及闸阀和砌井DN100 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层+25cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土普通砖 4、勾缝、抹面要求：2cm厚1:2水泥砂浆抹灰 5、井深、规格：H=1.6m，未尽事项详见FMJ-10（Φj2200） 6、盖板材质、规格：Φ700钢纤维混凝土井盖、座（D400级） 7、详见设计图纸	座	2	4949.58	9899.16		
本页小计							21299.04		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
50	040504001016	砌筑井	1、类型：三个阀门进户井 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2水泥砂浆 5、井深、规格：H=0.72m 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖、座（A级）	座	12	1719.55	20634.60		
51	040504001015	砌筑井	1、类型：四个阀门进户井 2、垫层、基础材质及厚度：20cmC25混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 4、勾缝、抹面要求：井壁内外抹20mm厚1:2水泥砂浆 5、井深、规格：H=0.72m 6、井盖、井圈材质及规格：钢纤维混凝土井盖、座（A级）	座	12	1719.55	20634.60		
52	040503002002	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C20 2、每处1m3以内	m3	42.25	914.04	38618.19		
分部小计								507001.83	
甲供材									
53	03B003	甲供材（主材）	1、名称：甲供主材，详见附件明细	项	1	293230.59	293230.59		
分部小计								293230.59	
分部分项合计								1046014.65	
1	041107002001	沟槽排水		m	820	5.81	4764.20		
2	041101005001	井字架		座	66	128.59	8486.94		
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5314.89	5314.89		
本页小计								391684.01	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共60页

项目编码	031001005003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	390				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管 (胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	170.64	317.25	0.37	92.15	17.06	31.73	0.04	9.22
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	87.48	89.08		47.24	0.87	0.89		0.47
人工单价		小计					17.93	32.62	0.04	9.69	
17.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							60.28				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	橡胶圈(给水) DN150			个	0.296	106.47	31.52				
	水			m3	0.25	3.99	1				
	破布			kg	0.015	6	0.09				
	漂白粉			kg	0.0038	3.43	0.01				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	32.62	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第2页 共60页

项目编码	031001005004	项目名称	铸铁管				计量单位	m	工程量	2070	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管 (胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	127.44	256.34		68.82	12.74	25.63		6.88
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	70.2	32.4		37.91	0.7	0.32		0.38
人工单价		小计					13.44	25.95		7.26	
13.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							46.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	橡胶圈(给水) DN100				个	0.335	76.13	25.5			
	水				m3	0.09	3.99	0.36			
	破布				kg	0.015	6	0.09			
	漂白粉				kg	0.0014	3.43				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	25.95	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第3页 共60页

项目编码	031003013001	项目名称	水表				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	37.91	70.2	6.7	2.23	37.91
11-2306	阀门橡塑板安装 Φ219mm以下	10个	0.1	637.2	49.23		344.09	63.72	4.92		34.41
人工单价		小计				133.92	11.62	2.23	72.32		
133.92元/工日		未计价材料费				43.48					
清单项目综合单价						263.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 Φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	水表保温套			m3	0.035	1242.21	43.48				
	粘结剂			kg	0.285	15.44	4.4				
	橡塑胶带 9m/卷			卷	0.114	4.44	0.51				
	其他材料费						-	3.7	-		
	材料费小计						-	55.1	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第4页 共60页

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	37.91	70.2	6.7	2.23	37.91
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	37.91		
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							117.04				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费					-	3.69	-			
材料费小计					-	6.7	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第5页 共60页

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.86	3.42	54.82	101.52	9.86	3.42	54.82
人工单价		小计				101.52	9.86	3.42	54.82		
101.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							169.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费					-	5.63	-			
材料费小计					-	9.86	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第6页 共60页

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	29	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	37.91	70.2	6.7	2.23	37.91
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	37.91		
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							117.04				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费					-	3.69	-			
材料费小计					-	6.7	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第7页 共60页

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	52.92	5.43	2.14	28.58	52.92	5.43	2.14	28.58
人工单价		小计				52.92	5.43	2.14	28.58		
52.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							89.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.13	11.06	1.44				
	其他材料费						-	2.86	-		
材料费小计						-	5.43	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第8页 共60页

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.35	2.01	15.16	28.08	4.35	2.01	15.16
人工单价		小计				28.08	4.35	2.01	15.16		
28.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						49.6					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.07	11.06	0.77				
	其他材料费					-	2.45	-			
材料费小计					-	4.35	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第9页 共60页

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	37.91	70.2	6.7	2.23	37.91
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	37.91		
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						117.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费						-	3.69	-		
材料费小计						-	6.7	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第10页 共60页

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	套	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-555	盲(堵)板安装 公称直径100mm以内	个	1	23.11	5.48	3.83	12.48	23.11	5.48	3.83	12.48
10-487	自动排气阀 25	个	1	28.08	12.04		15.16	28.08	12.04		15.16
10-38	室外给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.05	73.44	9.93	0.49	39.66	3.67	0.5	0.02	1.98
8-1260	低压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1	22.68	3.78	1.82	12.25	22.68	3.78	1.82	12.25
人工单价		小计						77.54	21.8	5.67	41.87
77.54元/工日		未计价材料费						38			
清单项目综合单价							184.88				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	法兰盖板DN100*DN25			片	1	38	38				
	电焊条			kg	0.156	6.83	1.07				
	氧气			m3	0.073	2.83	0.21				
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.037	3.26	0.12				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.17	5.57	0.95				
	铅油			kg	0.1	14.58	1.46				
	清油			kg	0.02	13.72	0.27				
	破布			kg	0.036	6	0.22				
	机油 15#			kg	0.1	8.15	0.82				
	电			kW·h	0.038	0.67	0.03				
	镀锌管箍 DN25			个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头 DN25			个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵 DN25			个	1.01	1.66	1.68				
精制六角螺母 M8			十个	0.206	0.6	0.12					
钢垫圈 M8.5			十个	0.206	0.01						

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第12页 共60页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽等				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	螺栓、螺帽等M16	个	400								
D00002	螺栓、螺帽等M20	个	48								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				3237.92					
清单项目综合单价						3237.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺栓、螺帽等M16			个	400	6.86	2744				
	螺栓、螺帽等M20			个	48	10.29	493.92				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	3237.92	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第13页 共60页

项目编码	03B002	项目名称	阀门标牌				计量单位	个	工程量	59	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	阀门标牌	个	1		15.97				15.97		
人工单价		小计					15.97			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阀门标牌				个	1	15.97	15.97			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-	15.97	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第14页 共60页

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接				计量单位	处	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-133	铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口)公称直径200mm以内	处	1	1006.88	80.49		543.71	1006.88	80.49		543.71
7-652	焊接法兰阀门安装公称直径150mm以内	个	-1	48.17	5.43		26.01	-48.17	-5.43		-26.01
5-275	铸铁管件安装(膨胀水泥接口)公称直径150mm以内	个	-4	70.2	5.8		37.91	-280.8	-23.2		-151.64
人工单价		小计					677.91	51.86			366.06
677.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1095.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.309	6.44	1.99				
	枋木			m3	0.012	1829	21.95				
	石棉橡胶板 δ1~6			kg	0.66	19.01	12.55				
	硅酸盐膨胀水泥			kg	-4.021	0.84	-3.38				
	带帽带垫螺栓			kg	5.096	5.57	28.38				
	氧气			m3	-0.085	2.83	-0.24				
	乙炔气			kg	-0.03	15.44	-0.46				
	钢锯条			根	3.15	0.21	0.66				
	油浸麻丝			kg	-0.527	8.4	-4.43				
	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6			kg	-0.28	19.38	-5.43				
	其他材料费						-	0.27	-		
材料费小计						-	51.86	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第15页 共60页

项目编码	030804003002	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	37.91	70.2	6.7	2.23	37.91
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	37.91		
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							117.04				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费						-	3.69	-		
材料费小计						-	6.7	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第16页 共60页

项目编码	030804003001	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.86	3.42	54.82	101.52	9.86	3.42	54.82
人工单价		小计				101.52	9.86	3.42	54.82		
101.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						169.62					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费					-	5.63	-			
材料费小计					-	9.86	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第17页 共60页

项目编码	040502001004	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00011	双承缩管DN150*DN100	个	1		114.47				114.47		
D00005	止脱胶圈DN150	个	1		106.47				106.47		
D00010	止脱胶圈DN100	个	1		76.13				76.13		
D00016	硅胶垫片DN100	个	2		6.92				13.84		
人工单价		小计							310.91		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								310.91			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双承缩管DN150*DN100			个	1	114.47	114.47				
	止脱胶圈DN150			个	1	106.47	106.47				
	止脱胶圈DN100			个	1	76.13	76.13				
	硅胶垫片DN100			个	2	6.92	13.84				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	310.91	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第18页 共60页

项目编码	040502001040	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00011	双承缩管DN100*DN80	个	1		70.58				70.58			
D00016	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92			
D00051	硅胶垫片DN80	个	1		3.46				3.46			
人工单价		小计							80.96			0
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						80.96						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	双承缩管DN100*DN80			个	1	70.58	70.58					
	硅胶垫片DN100			个	1	6.92	6.92					
	硅胶垫片DN80			个	1	3.46	3.46					
	其他材料费						-		-			
材料费小计						-	80.96	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第19页 共60页

项目编码	040502001041	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00011	双承缩管DN100*DN50	个	1		70.58				70.58			
D00016	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92			
D00051	硅胶垫片DN50	个	1		3.46				3.46			
人工单价		小计							80.96			0
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						80.96						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	双承缩管DN100*DN50			个	1	70.58	70.58					
	硅胶垫片DN100			个	1	6.92	6.92					
	硅胶垫片DN50			个	1	3.46	3.46					
	其他材料费						-		-			
材料费小计						-	80.96	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第20页 共60页

项目编码	040502001010	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00022	双承弯头DN150*90°	个	1		170.05				170.05		
D00005	止脱胶圈DN150	个	2		106.47				212.94		
人工单价		小计						382.99		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							382.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双承弯头DN150*90°			个	1	170.05	170.05				
	止脱胶圈DN150			个	2	106.47	212.94				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	382.99	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第21页 共60页

项目编码	040502001011	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D00023	双承弯头DN100*90°	个	1		108.73				108.73		
D00010	止脱胶圈DN100	个	2		76.13				152.26		
人工单价		小计							260.99		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									260.99		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双承弯头DN100*90°			个	1	108.73	108.73				
	止脱胶圈DN100			个	2	76.13	152.26				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	260.99	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第22页 共60页

项目编码	040502001033	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00022	双承弯头DN100*45°	个	1		96.33				96.33		
D00005	止脱胶圈DN150	个	2		106.47				212.94		
人工单价		小计						309.27		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							309.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双承弯头DN100*45°			个	1	96.33	96.33				
	止脱胶圈DN150			个	2	106.47	212.94				
	其他材料费					-		-			
材料费小计					-	309.27	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第23页 共60页

项目编码	040502001039	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00028	双平弯头DN150*90°	个	1		181.07				181.07		
D00016	硅胶垫片DN150	个	2		8.7				17.4		
人工单价		小计						198.47		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							198.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双平弯头DN150*90°			个	1	181.07	181.07				
	硅胶垫片DN150			个	2	8.7	17.4				
	其他材料费					-		-			
材料费小计					-	198.47	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第24页 共60页

项目编码	040502001036	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00028	双平弯头DN100*90°	个	1		132.18				132.18		
D00016	硅胶垫片DN100	个	2		6.92				13.84		
人工单价		小计						146.02		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							146.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双平弯头DN100*90°			个	1	132.18	132.18				
	硅胶垫片DN100			个	2	6.92	13.84				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	146.02	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第25页 共60页

项目编码	040502001016	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00028	双平弯头DN150*45°	个	1		161.16				161.16		
D00016	硅胶垫片DN150	个	2		8.7				17.4		
人工单价		小计						178.56		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							178.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双平弯头DN150*45°			个	1	161.16	161.16				
	硅胶垫片DN150			个	2	8.7	17.4				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	178.56	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第26页 共60页

项目编码	040502001017	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	129	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00029	双平弯头DN100*45°	个	1		118.83				118.83		
D00017	硅胶垫片DN100	个	2		6.92				13.84		
人工单价		小计							132.67		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双平弯头DN100*45°			个	1	118.83	118.83				
	硅胶垫片DN100			个	2	6.92	13.84				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	132.67	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第27页 共60页

项目编码	040502001018	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	57					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00030	平塞DN100	个	1		92.52				92.52			
D00017	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92			
D00010	止脱胶圈DN100	个	1		76.13				76.13			
人工单价		小计							175.57			0
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						175.57						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	平塞DN100			个	1	92.52	92.52					
	硅胶垫片DN100			个	1	6.92	6.92					
	止脱胶圈DN100			个	1	76.13	76.13					
	其他材料费						-		-			
材料费小计						-	175.57	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第28页 共60页

项目编码	040502001019	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00031	平塞DN150	个	1		129.4				129.4		
D00005	止脱胶圈DN150	个	1		106.47				106.47		
D00016	硅胶垫片DN150	个	1		8.7				8.7		
人工单价		小计						244.57		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							244.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	平塞DN150			个	1	129.4	129.4				
	止脱胶圈DN150			个	1	106.47	106.47				
	硅胶垫片DN150			个	1	8.7	8.7				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	244.57	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第29页 共60页

项目编码	040502001024	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00036	双承中平三通DN150*DN150	个	1		244.7				244.7		
D00016	硅胶垫片DN150	个	1		8.7				8.7		
D00005	止脱胶圈DN150	个	2		106.47				212.94		
人工单价		小计							466.34		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								466.34			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双承中平三通DN150*DN150			个	1	244.7	244.7				
	硅胶垫片DN150			个	1	8.7	8.7				
	止脱胶圈DN150			个	2	106.47	212.94				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	466.34	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第30页 共60页

项目编码	040502001025	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00037	双承中平三通DN150*DN100	个	1		203.23				203.23			
D00005	止脱胶圈DN150	个	2		106.47				212.94			
D00017	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92			
人工单价		小计							423.09			0
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							423.09					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	双承中平三通DN150*DN100			个	1	203.23	203.23					
	止脱胶圈DN150			个	2	106.47	212.94					
	硅胶垫片DN100			个	1	6.92	6.92					
	其他材料费						-		-			
材料费小计						-	423.09	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第31页 共60页

项目编码	040502001026	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	42	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00038	双承中平三通DN100*DN100	个	1		164.05				164.05		
D00017	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92		
D00010	止脱胶圈DN100	个	2		76.13				152.26		
人工单价		小计							323.23		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								323.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双承中平三通DN100*DN100			个	1	164.05	164.05				
	硅胶垫片DN100			个	1	6.92	6.92				
	止脱胶圈DN100			个	2	76.13	152.26				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	323.23	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第32页 共60页

项目编码	040502001029	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00041	平白DN150	个	1		118.62				118.62		
D00016	硅胶垫片DN150	个	1		8.7				8.7		
D00005	止脱胶圈DN150	个	1		106.47				106.47		
人工单价		小计						233.79		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							233.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	平白DN150			个	1	118.62	118.62				
	硅胶垫片DN150			个	1	8.7	8.7				
	止脱胶圈DN150			个	1	106.47	106.47				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	233.79	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第33页 共60页

项目编码	040502001030	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	114	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00042	平白DN100	个	1		82.98				82.98		
D00017	硅胶垫片DN100	个	1		6.92				6.92		
D00010	止脱胶圈DN100	个	1		76.13				76.13		
人工单价		小计							166.03		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							166.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	平白DN100			个	1	82.98	82.98				
	硅胶垫片DN100			个	1	6.92	6.92				
	止脱胶圈DN100			个	1	76.13	76.13				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	166.03	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第34页 共60页

项目编码	040502001038	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00044	双平短管DN150	个	1		329.55				329.55		
D00017	硅胶垫片DN150	个	2		8.7				17.4		
人工单价		小计						346.95		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						346.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双平短管DN150			个	1	329.55	329.55				
	硅胶垫片DN150			个	2	8.7	17.4				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	346.95	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第35页 共60页

项目编码	040502001032	项目名称	铸铁管管件				计量单位	个	工程量	23	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00044	双平短管DN100	个	1		228.91				228.91		
D00017	硅胶垫片DN100	个	2		6.92				13.84		
人工单价		小计							242.75		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									242.75		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双平短管DN100			个	1	228.91	228.91				
	硅胶垫片DN100			个	2	6.92	13.84				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	242.75	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第36页 共60页

项目编码	040502007002	项目名称	盲堵板制作、安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00050	法兰盖板DN150	个	1		75.72				75.72		
人工单价		小计						75.72		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							75.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖板DN150				个	1	75.72	75.72			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	75.72	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第37页 共60页

项目编码	040502007001	项目名称	盲堵板制作、安装				计量单位	个	工程量	11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00050	法兰盖板DN100	个	1		53.01				53.01		
人工单价		小计						53.01		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						53.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰盖板DN100				个	1	53.01	53.01			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	53.01	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第40页 共60页

项目编码	040502005002	项目名称	阀门				计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.86	3.42	54.82	101.52	9.86	3.42	54.82
人工单价		小计				101.52	9.86	3.42	54.82		
101.52元/工日		未计价材料费				270.62					
清单项目综合单价							440.24				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	AF型法兰适配器 公称直径150mm以内			个	1	270.62	270.62				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费						-	5.63	-		
材料费小计						-	280.48	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第41页 共60页

项目编码	040502005003	项目名称	阀门				计量单位	个	工程量	31	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	37.91	70.2	6.7	2.23	37.91
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	37.91		
70.2元/工日		未计价材料费				154.39					
清单项目综合单价						271.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	AF型法兰适配器 公称直径100mm以内			个	1	154.39	154.39				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费					-	3.69	-			
材料费小计					-	161.09	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第42页 共60页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2346.83					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-215	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土 (斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m ³	0.0009	350.2		2635.79	189.11	0.32		2.37	0.17	
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	25.75			13.91	2.58			1.39	
人工单价		小计				2.9		2.37		1.56		
2.9元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						6.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						-	-	-	-		
材料费小计						-	-	-	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第43页 共60页

项目编码	040103001001	项目名称	管道砂垫层				计量单位	m3	工程量	1360.61	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-105	回填砂	m3	1	35.02	166.89	1.76	18.91	35.02	166.89	1.76	18.91
人工单价		小计				35.02	166.89	1.76	18.91		
35.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							222.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	细砂				t	1.854	89.37	166.69			
	水				m3	0.3	3.99	1.2			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	166.89	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第44页 共60页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	986.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
通1-补3	机械取土 基 (槽)坑回填土夯填	m3	1	21.53		0.99	11.62	21.53		0.99	11.62		
人工单价		小计				21.53		0.99	11.62				
21.53元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						34.14							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-		-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第45页 共60页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0175	1578.96	4089.27	153.91	852.63	27.63	71.56	2.69	14.92
6-1160	C25半地下室圆池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0291	1494.72	96.6		807.15	43.5	2.81		23.49
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0167	4152.38	2353.44	159.87	2242.28	69.34	39.3	2.67	37.45
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0567	1689.88	3138	71.3	912.53	95.82	177.92	4.04	51.74
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0154	2062.15	797.39	67.45	1113.56	31.76	12.28	1.04	17.15
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0218	1649.72	797.39	67.45	890.85	35.96	17.38	1.47	19.42
D00047	不锈钢托盘井盖	座	1		2000				2000		
D00036	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计					304.01	2338.55	11.91	164.17	
304.01元/工日		未计价材料费						121.92			
清单项目综合单价							2940.56				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	非泵送商品混凝土 C15			m3	0.1785	389.03	69.44				
	电			kW·h	0.162774	0.67	0.11				
	水			m3	0.674432	3.99	2.69				
	非泵送商品混凝土 C25			m3	0.29682	407.31	120.9				
	草袋子			只	1.441178	0.86	1.24				
	混凝土垫块			m3	0.002288	443.64	1.02				
	圆钉			kg	0.473211	7.1	3.36				
	嵌缝料			kg	0.167	1.89	0.32				
	模板木材			m3	0.012625	1829	23.09				
	木支撑			m3	0.005661	1708.34	9.67				
	脱模剂			kg	0.167	17.15	2.86				
	Mu10标准砼实心砖			百块	3.089583	42.82	132.3				
	沥青漆			kg	0.177244	10.29	1.82				
	不锈钢托盘井盖			座	1	2000	2000				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第46页 共60页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	井盖标牌	座	1	17.3	17.3			
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	77.839048	0.24	18.68			
	中(粗)砂	t	0.32708	153.49	50.2			
		其他材料费			-	5.47	-	
		材料费小计			-	2460.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第47页 共60页

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-785	非定型井基层 C15混凝土	10m3	0.0182	1578.96	4089.27	153.91	852.63	28.74	74.42	2.8	15.52
6-1160	C25半地下室圆池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.033	1494.72	96.6		807.15	49.33	3.19		26.64
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0115	4152.38	2353.44	159.87	2242.28	47.75	27.06	1.84	25.79
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0544	1689.88	3138	71.3	912.53	91.93	170.71	3.88	49.64
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0154	2062.15	797.39	67.45	1113.56	31.76	12.28	1.04	17.15
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0314	1649.72	797.39	67.45	890.85	51.8	25.04	2.12	27.97
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	104.16		237.13	43.91	10.42		23.71
D00046	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计					345.22	340.42	11.68	186.42	
345.22元/工日		未计价材料费					375.54				
清单项目综合单价							1259.28				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	非泵送商品混凝土 C15			m3	0.18564	389.03	72.22				
	电			kW·h	0.177876	0.67	0.12				
	水			m3	0.742452	3.99	2.96				
	非泵送商品混凝土 C25			m3	0.3366	407.31	137.1				
	草袋子			只	1.634325	0.86	1.41				
	混凝土垫块			m3	0.001576	443.64	0.7				
	圆钉			kg	0.325864	7.1	2.31				
	嵌缝料			kg	0.115	1.89	0.22				
	模板木材			m3	0.008694	1829	15.9				
	木支撑			m3	0.003899	1708.34	6.66				
	脱模剂			kg	0.115	17.15	1.97				
	Mu15标准砼实心砖			百块	2.964256	42.82	126.93				
	沥青漆			kg	0.170054	10.29	1.75				
	钢纤维混凝土井盖座(D400级) 500*400			套	1.01	235.39	237.74				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第48页 共60页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	井盖标牌	座	1	17.3	17.3			
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	103.952438	0.24	24.95			
	中(粗)砂	t	0.390747	153.49	59.98			
		其他材料费			-	5.74	-	
		材料费小计			-	715.96	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第49页 共60页

项目编码	040504001011	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-785	非定型井基层 C25混凝土	10m3	0.141	1578.96	41.8	153.91	852.63	222.63	5.89	21.7	120.22
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.12	1689.88	3138	71.3	912.53	202.79	376.56	8.56	109.5
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0443	2062.15	797.39	67.45	1113.56	91.35	35.32	2.99	49.33
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0319	1649.72	797.39	67.45	890.85	52.63	25.44	2.15	28.42
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	104.16		237.13	43.91	10.42		23.71
D00046	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计					613.31	470.93	35.4	331.19	
613.31元/工日		未计价材料费					1513.31				
清单项目综合单价							2964.14				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	非泵送商品混凝土 C25			m3	1.4382	407.31	585.79				
	电			kW·h	0.57528	0.67	0.39				
	水			m3	1.629681	3.99	6.5				
	Mu20标准砼实心砖			百块	6.5388	42.82	279.99				
	沥青漆			kg	0.37512	10.29	3.86				
	钢纤维混凝土井盖座 (D400级)			套	1.01	918.34	927.52				
	井盖标牌			座	1	17.3	17.3				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	177.493712	0.24	42.6				
	中(粗)砂			t	0.725757	153.49	111.4				
	其他材料费						-	8.89	-		
材料费小计						-	1984.24	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第50页 共60页

项目编码	040504001013	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	27					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-785	非定型井垫层 C25混凝土	10m3	0.030341	1578.96	41.8	153.91	852.63	47.91	1.27	4.67	25.87	
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0899	2019.49	3321.11	100.04	1090.53	181.55	298.57	8.99	98.04	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.028807	2062.15	1062.33	67.45	1113.56	59.41	30.6	1.94	32.08	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0461	1649.72	1062.33	67.45	890.85	76.05	48.97	3.11	41.07	
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.088241	439.13	104.16		237.13	38.75	9.19		20.92	
D00046	井盖标牌	座	1		17.3				17.3			
人工单价		小计				403.66	405.9	18.71	217.99			
403.66元/工日		未计价材料费				411.77						
清单项目综合单价						1458.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	非泵送商品混凝土 C25			m3	0.309478	407.31	126.05					
	电			kW·h	0.123791	0.67	0.08					
	水			m3	0.532419	3.99	2.12					
	砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖			百块	4.657719	42.82	199.44					
	沥青漆			kg	0.281027	10.29	2.89					
	Φ700钢纤维混凝土井盖、座 (D400级)			套	0.891234	320.59	285.72					
	井盖标牌			座	1	17.3	17.3					
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	178.334985	0.24	42.8					
	中(粗)砂			t	0.743907	153.49	114.18					
	防水剂			kg	4.535312	4.29	19.46					
	其他材料费					-	7.63	-				
材料费小计					-	817.67	-					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第51页 共60页

项目编码	040504001014	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土	10m3	0.0392	1578.96	41.8	153.91	852.63	61.9	1.64	6.03	33.42
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.120283	2019.49	3321.11	100.04	1090.53	242.91	399.47	12.03	131.17
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.039567	2062.15	1062.33	67.45	1113.56	81.59	42.03	2.67	44.06
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.060667	1649.72	1062.33	67.45	890.85	100.08	64.45	4.09	54.04
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	104.16		237.13	43.91	10.42		23.71
D00046	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						530.39	535.31	24.82	286.42
530.39元/工日		未计价材料费						523.04			
清单项目综合单价							1899.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	非泵送商品混凝土 C25			m3	0.39984	407.31	162.86				
	电			kW·h	0.159936	0.67	0.11				
	水			m3	0.69745	3.99	2.78				
	砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖			百块	6.231862	42.82	266.85				
	沥青漆			kg	0.376005	10.29	3.87				
	φ800钢纤维混凝土井盖、座（D400级）			套	1.01	356.61	360.18				
	井盖标牌			座	1	17.3	17.3				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	235.761904	0.24	56.58				
	中(粗)砂			t	0.987847	153.49	151.62				
	防水剂			kg	6.068758	4.29	26.03				
	其他材料费						-	10.17	-		
材料费小计						-	1058.35	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第52页 共60页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.02305	3250.37	1645.76	89.36	1755.2	74.92	37.93	2.06	40.46
6-785	非定型井垫层 C25混凝土	10m3	0.18975	1973.7	4279.45	323.43	1065.8	374.51	812.03	61.37	202.24
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2942	2019.49	3655.04	100.04	1090.53	594.13	1075.31	29.43	320.83
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.13465	1649.72	797.39	67.45	890.85	222.13	107.37	9.08	119.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.11055	2062.15	797.39	67.45	1113.56	227.97	88.15	7.46	123.1
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13	104.16		237.13	43.91	10.42		23.71
D00039	井盖标牌	座	1		17.3				17.3		
人工单价		小计						1537.57	2148.51	109.4	830.3
1537.57元/工日		未计价材料费						323.8			
清单项目综合单价							4949.58				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	模板木材			m3	0.010142	1829	18.55				
	复合木模板面板			m2	0.48405	34.4	16.65				
	钢支撑			kg	0.343445	3.54	1.22				
	零星卡具			kg	0.031118	4.35	0.14				
	圆钉			kg	0.04149	7.1	0.29				
	C25粒径16砣42.5级坍落度55-70			m3	1.93545	407.31	788.33				
	电			kW·h	0.77418	0.67	0.52				
	水			m3	2.307745	3.99	9.21				
	机砖			百块	15.242502	41.77	636.68				
	沥青漆			kg	0.919669	10.29	9.46				
	铸铁爬梯			kg	24.959928	4.5	112.32				
	Φ700钢纤维混凝土井盖、座(D400级)			套	1.01	320.59	323.8				
	井盖标牌			座	1	17.3	17.3				
复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	553.977151	0.24	132.95					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第53页 共60页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	中(粗)砂	t	2.356581	153.49	361.71			
	水	m3	0.285874	3.99	1.14			
		其他材料费			-	42.04	-	
		材料费小计			-	2472.31	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第56页 共60页

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	42.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-496	C20管道支墩(档墩)每处1m3以内	10m3	0.1	2527.11	56.54	181.75	1364.64	252.71	5.65	18.18	136.46
6-1576	管座 复合木模	100m2	0.014118	3304.48	1486.67	147.22	1784.42	46.65	20.99	2.08	25.19
人工单价		小计				299.36	26.64	20.26	161.65		
299.36元/工日		未计价材料费				406.13					
清单项目综合单价						914.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	非泵送商品混凝土 C20			m3	1.02	398.17	406.13				
	草袋子			只	1.6848	0.86	1.45				
	电			kW·h	0.816	0.67	0.55				
	水			m3	0.916751	3.99	3.66				
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.002471	6.96	0.02				
	圆钉			kg	0.295645	7.1	2.1				
	草板纸 80#			张	0.42354	0.26	0.11				
	模板木材			m3	0.002033	1829	3.72				
	复合木模板面板			m2	0.296478	34.4	10.2				
	零星卡具			kg	0.311189	4.35	1.35				
	脱模剂			kg	0.14118	17.15	2.42				
	钢支撑			kg	0.267395	3.54	0.95				
	钢模板			kg	0.012833	4.88	0.06				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.094365	0.24	0.02				
	中(粗)砂			t	0.000248	153.49	0.04				
	其他材料费					-	-0.01	-			
	材料费小计					-	432.77	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第57页 共60页

项目编码	03B003	项目名称	甲供材（主材）				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00049	甲供材（主材）	项	1		293230.59				293230.59		
人工单价		小计							293230.59		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								293230.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	室外甲供材（主材）			项	1	293230.59	293230.59				
	其他材料费					-		-			
材料费小计					-	293230.59	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第58页 共60页

项目编码	041107002001	项目名称	沟槽排水					计量单位	m	工程量	820	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、 预应力管 管径Φ150~300	10m	0.1	34.99	0.18	4	18.9	3.5	0.02	0.4	1.89	
人工单价		小计						3.5	0.02	0.4	1.89	
3.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							5.81					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	其他材料费						-	0.02	-			
	材料费小计						-	0.02	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第59页 共60页

项目编码	041101005001	项目名称	井字架				计量单位	座	工程量	66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	79.27	6.51		42.81	79.27	6.51		42.81
人工单价		小计						79.27	6.51		42.81
79.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							128.59				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	镀锌管件 DN40			个	0.35	6.32	2.21				
	卡具及零星扣件			kg	0.124	4.35	0.54				
	木脚手板			m3	0.002	1829	3.66				
	其他材料费						-	0.1	-		
材料费小计						-	6.51	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第60页 共60页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1189.54	2685.35		1440	1189.54	2685.35	
人工单价		小计					1440	1189.54	2685.35	0	
1440元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5314.89			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	木枕			m3	0.08	1071.94	85.76				
	镀锌铁丝 8#			kg	5	6.44	32.2				
	草袋子			只	10	0.86	8.6				
	其他材料费						-	1062.98	-		
材料费小计						-	1189.54	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	18736.62			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	16501.00			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2235.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	851.66			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	958.12			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	532.29			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	13839.55			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	319.37			
7	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	532.29			
合 计					35769.90			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090167	圆钢	φ8~14	kg	0.84	3.59	3.01	
2	01210332	等边角钢	L60×5	kg	2.6	3.36	8.74	
3	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	0.68	5.57	3.79	
4	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	17.35	11.06	191.89	
5	02010510	石棉橡胶板	中压 δ0.8~6	kg	-0.56	19.38	-10.85	
6	02010515	石棉橡胶板	δ1~6	kg	1.32	19.01	25.09	
7	02050205	橡胶圈(给水)	DN100	个	693.45	76.13	52792.35	
8	02050206	橡胶圈(给水)	DN150	个	115.44	106.47	12290.90	
9	02270131	破布		kg	37.044	6.00	222.26	
10	02290103	线麻		kg	0.0084	10.29	0.09	
11	02330105	草袋子		只	89.161278	0.86	76.68	
12	03055505	带帽带垫螺栓		kg	10.192	5.57	56.77	
13	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.824	0.60	0.49	
14	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.824	0.01	0.01	
15	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.916	3.26	2.99	
16	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.002	8.66	0.02	
17	03210409	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	0.048	10.55	0.51	
18	03230101	磨头		个	0.3	8.58	2.57	
19	03270104	铁砂布	2#	张	4.5	0.86	3.87	
20	03410205	电焊条		kg	3.918	6.83	26.76	
21	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	17.16	6.83	117.20	
22	03515100	圆钉		kg	13.794763	7.10	97.94	
23	03515100~1	圆钉		kg	0.556191	7.10	3.95	
24	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	6.44	32.20	
25	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.618	6.44	3.98	
26	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.012	6.52	0.08	
27	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.104388	6.96	0.73	
28	03652422	钢锯条		根	10.216	0.21	2.15	
29	04010611~1	水泥	32.5级	kg	2	0.24	0.48	
30	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1185.79335	0.24	284.59	
31	04010611~3	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	10399.68371 1	0.24	2495.92	
32	04011513	硅酸盐膨胀水泥		kg	-8.042	0.84	-6.76	
33	04030107~1	细砂		t	2522.57094	89.37	225442.16	
34	04030107~2	中(粗)砂		t	5.040241	153.49	773.63	
35	04030107~3	中(粗)砂		t	43.737995	153.49	6713.34	
36	04130101	机砖		百块	30.485004	41.77	1273.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	04130101~3	砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖		百块	163.14969	42.82	6986.07	
38	04130101~5	Mu10标准砼实心砖		百块	3.089583	42.82	132.30	
39	04130101~6	MU10混凝土普通砖		百块	90.242658	42.82	3864.19	
40	04130101~7	Mu20标准砼实心砖		百块	13.0776	42.82	559.98	
41	04130101~8	Mu15标准砼实心砖		百块	11.857024	42.82	507.72	
42	04230108	防水剂		kg	158.866388	4.29	681.54	
43	04270807-1~1	混凝土垫块		m3	0.00859	443.64	3.81	
44	05030100	枋木		m3	0.024	1829.00	43.90	
45	11030703	沥青漆		kg	18.73568	10.29	192.79	
46	11112524	厚漆		kg	0.112	8.58	0.96	
47	11112525	铅油		kg	0.4	14.58	5.83	
48	12050311	机油		kg	0.042	7.72	0.32	
49	12050315	机油	15#	kg	0.4	8.15	3.26	
50	12050317	机油	45#	kg	0.36	7.72	2.78	
51	12060317	清油		kg	0.08	13.72	1.10	
52	12310331	漂白粉		kg	4.38	3.43	15.02	
53	12333513	脱模剂		kg	6.592	17.15	113.05	
54	12370305	氧气		m3	2.423	2.83	6.86	
55	12370335	乙炔气		kg	0.801	15.44	12.37	
56	12410101	粘结剂		kg	0.57	15.44	8.80	
57	12430325	橡塑胶带	9m/卷	卷	0.228	4.44	1.01	
58	13120503~2	水表保温套		m3	0.07	1242.21	86.95	
59	15020106	镀锌管件	DN40	个	23.1	6.32	145.99	
60	15021307	镀锌管箍	DN25	个	8.08	1.93	15.59	
61	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	4.04	1.66	6.71	
62	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.04	2.70	10.91	
63	15250307	室外镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	0.384	4.12	1.58	
64	15410105~1	AY (QQ) 压盖松套伸缩接头 DN100		个	3	161.49	484.47	
65	15410105~2	AY (QQ) 压盖松套伸缩接头 DN150		个	3	281.27	843.81	
66	16250131-11~1	AF型法兰适配器	公称直径150mm以内	个	6	270.62	1623.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	16250131-9~1	AF型法兰适配器	公称直径100mm以内	个	31	154.39	4786.09	
68	17010901~1	法兰盖板DN100*DN25		片	4	38.00	152.00	
69	30410504	铸铁爬梯		kg	49.919856	4.50	224.64	
70	31011141	油浸麻丝		kg	-1.054	8.40	-8.85	
71	31012503	嵌缝料		kg	0.627	1.89	1.19	
72	31090107	草板纸	80#	张	17.895	0.26	4.65	
73	31110301	棉纱线		kg	0.105	5.57	0.58	
74	31110301~1	棉纱头		kg	0.16	5.57	0.89	
75	31150101	水		m3	696.61449	3.99	2779.49	
76	31150101~1	水		m3	79.519347	3.99	317.28	
77	31150301	电		kW·h	3.04436	0.67	2.04	
78	31150301~1	电		kW·h	0.162774	0.67	0.11	
79	31150301~2	电		kW·h	44.901168	0.67	30.08	
80	32010501~1	复合木模板面板		m2	13.4946	34.40	464.21	
81	32011102~1	钢模板		kg	0.542219	4.88	2.65	
82	32020115~1	零星卡具		kg	13.210288	4.35	57.46	
83	32020116	卡具及零星扣件		kg	8.184	4.35	35.60	
84	32020133~1	木支撑		m3	0.021255	1708.34	36.31	
85	32030711	木脚手板		m3	0.132	1829.00	241.43	
86	32090101~1	模板木材		m3	0.032909	1829.00	60.19	
87	32090101~2	模板木材		m3	0.120672	1829.00	220.71	
88	32090508~1	钢支撑		kg	11.9846	3.54	42.43	
89	33011101-1~1	Φ700钢纤维混凝土井盖、座(D400级)		套	2.02	320.59	647.59	
90	33011101-1~11	1200*700钢纤维混凝土井盖、座(A级)		套	24.24	646.89	15680.61	
91	33011101-1~12	钢纤维混凝土井盖座(D400级)		套	2.02	918.34	1855.05	
92	33011101-1~3	Φ800钢纤维混凝土井盖、座(D400级)		套	6.06	356.61	2161.06	
93	33011101-1~6	Φ700钢纤维混凝土井盖、座(D400级)		套	24.06325	320.59	7714.44	
94	33011101-1~8	钢纤维混凝土井盖座(D400级)	500*400	套	4.04	235.39	950.98	
95	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
96	80212114~1	非泵送商品混凝土 C15		m3	0.1785	389.03	69.44	
97	80212114~2	非泵送商品混凝土 C15		m3	0.74256	389.03	288.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外给水工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	80212115	非泵送商品混凝土 C20		m3	43.095	398.17	17159.14	
99	80212116	非泵送商品混凝土 C25		m3	0.29682	407.31	120.90	
100	80212116~1	非泵送商品混凝土 C25		m3	25.63056	407.31	10439.58	
101	80213005~1	C25粒径16砣42.5级坍落度55-70		m3	3.8709	407.31	1576.66	
102	CL-D00001~1	螺栓、螺帽等M16		个	400	6.86	2744.00	
103	CL-D00002	螺栓、螺帽等M20		个	48	10.29	493.92	
104	CL-D00003	阀门标牌		个	59	15.97	942.23	
105	CL-D00005	止脱胶圈DN150		个	111	106.47	11818.17	
106	CL-D00010	止脱胶圈DN100		个	293	76.13	22306.09	
107	CL-D00011	双承缩管DN150*DN100		个	6	114.47	686.82	
108	CL-D00011~1	双承缩管DN100*DN80		个	12	70.58	846.96	
109	CL-D00011~2	双承缩管DN100*DN50		个	6	70.58	423.48	
110	CL-D00016	硅胶垫片DN150		个	56	8.70	487.20	
111	CL-D00016~1	硅胶垫片DN100		个	48	6.92	332.16	
112	CL-D00017	硅胶垫片DN100		个	522	6.92	3612.24	
113	CL-D00017~1	硅胶垫片DN150		个	2	8.70	17.40	
114	CL-D00022	双承弯头DN150*90°		个	8	170.05	1360.40	
115	CL-D00022~1	双承弯头DN100*45°		个	24	96.33	2311.92	
116	CL-D00023~1	双承弯头DN100*90°		个	16	108.73	1739.68	
117	CL-D00028	双平弯头DN150*45°		个	12	161.16	1933.92	
118	CL-D00028~1	双平弯头DN150*90°		个	3	181.07	543.21	
119	CL-D00028~2	双平弯头DN100*90°		个	9	132.18	1189.62	
120	CL-D00029	双平弯头DN100*45°		个	129	118.83	15329.07	
121	CL-D00030	平塞DN100		个	57	92.52	5273.64	
122	CL-D00031	平塞DN150		个	8	129.40	1035.20	
123	CL-D00036	双承中平三通DN150*DN150		个	5	244.70	1223.50	
124	CL-D00036~1	井盖标牌		座	1	17.30	17.30	
125	CL-D00037	双承中平三通DN150*DN100		个	5	203.23	1016.15	
126	CL-D00038	双承中平三通DN100*DN100		个	42	164.05	6890.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
立管给水工程									
1	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内管井 2、材质：食品级304不锈钢管 （管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	130	42.47	5521.10		
2	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内管井 2、材质：食品级304不锈钢管 （管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	242.45	57.19	13865.72		
3	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内管井 2、材质：食品级304不锈钢管 （管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：双卡压 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒冲洗	m	554.2	61.25	33944.75		
本页小计								53331.57	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、材质：食品级304 不锈钢管 （管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级： DN50 4、连接形式：双卡 压 5、压力试验及吹、 洗设计要求 警示带形式：消毒冲 洗	m	142.55	45.16	6437.56		
5	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、材质：食品级304 不锈钢管 （管道及管件均甲供） 3、规格、压力等级： DN80 4、连接形式：双卡 压 5、压力试验及吹、 洗设计要求 警示带形式：消毒冲 洗	m	220.8	48.25	10653.60		
6	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种： 复合型铝箔橡塑保温 管B1级 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：D N20	m	130	15.86	2061.80		
7	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种： 复合型铝箔橡塑保温 管B1级 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：D N50	m	370	23.80	8806.00		
8	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种： 复合型铝箔橡塑保温 管B1级 2、绝热厚度：40mm 3、管道公称直径：D N80	m	730	29.54	21564.20		
9	031202002001	管道防腐蚀	1、室外防腐：两层 环氧沥青防腐涂料	m ²	13.66	23.20	316.91		
本页小计							49840.07		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫、螺栓螺帽采用不锈钢	个	12	152.98	1835.76	
11	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接，所有垫片材料采用食品级硅胶垫、螺栓螺帽采用不锈钢	个	10	85.09	850.90	
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：不锈钢球阀（锁阀）（甲供） 2、安装部位：楼内竖井 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	9	22.60	203.40	
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型：不锈钢自动排气阀（甲供） 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	22	69.71	1533.62	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：不锈钢球阀（锁阀）（甲供） 2、安装部位：楼内竖井 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	22	32.36	711.92	
15	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：详见管道法兰、阀门保温结构图 2、阀门规格：DN80以下	个	12	53.96	647.52	
16	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：详见管道法兰、阀门保温结构图 2、阀门规格：DN50以下	个	10	22.15	221.50	
17	031208004003	阀门绝热	1、绝热材料：详见管道法兰、阀门保温结构图 2、阀门规格：DN25及以下	个	53	12.94	685.82	
本页小计							6690.44	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	03B001	阀门标牌	1、具体尺寸及做法 详见图纸，且需符合 建设方要求	个	44	15.97	702.68		
19	030601003001	压力变送器	1、名称：压力传感 器(甲供) 2、型号规格：0- 1.6MPa/4-20mA	台	3	500.10	1500.30		
20	030601002001	压力仪表	1、名称：耐震压力 表及短管 2、型号型号：0- 1.6MPa 3、压力表弯材质、 规格：不锈钢表弯	台	3	137.76	413.28		
21	031002003001	套管	1、名称、类型：穿 墙、穿楼板钢套管 2、规格：DN125 (穿管管径DN80)	个	216	82.15	17744.40		
22	031002003002	套管	1、名称、类型：穿 墙、穿楼板钢套管 2、规格：DN80 (穿管管径DN50)	个	385	43.38	16701.30		
23	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 支吊架	Kg	517.57	18.34	9492.23		
24	031002001007	管道支架	1、名称：双向抗震 支架 2、其他：4根管	套	1	869.54	869.54		
25	031002001008	管道支架	1、名称：侧向抗震 支架 2、其他：4根管	套	2	514.63	1029.26		
26	03B002	甲供材(主材)	1、名称：甲供主材 , 详见附件明细	项	1	225041.88	225041.88		
		分部小计						383356.95	
		分部分项合计						383356.95	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4754.67	4754.67		
2	031302007001	高层施工增加		项	1	19586.97	19586.97		
		单价措施合计						24341.64	
		本页小计						297836.51	
		合 计						407698.59	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第2页 共29页

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	242.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-202 备注3	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	329.94	5.82	34.53	191.36	32.99	0.58	3.45	19.14
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		30.69	0.53	0.2		0.31
人工单价		小计						33.52	0.78	3.45	19.44
33.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							57.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	钢锯条				根	0.133	0.21	0.03			
	水泥 32.5级				kg	0.039	0.24	0.01			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.015	8.66	0.13			
	黄砂				m3	0.0001	214.88	0.02			
	机油				kg	0.02	7.72	0.15			
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.004	6.52	0.03			
	破布				kg	0.025	6	0.15			
	水				m3	0.066	3.99	0.26			
	漂白粉				kg	0.0009	3.43				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	0.78	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第5页 共29页

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管					计量单位	m	工程量	220.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-204	室内给排水、采暖管道 不锈钢管 (卡压连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.32	6.69	32.14	159.1	27.43	0.67	3.21	15.91
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.92	20.26		30.69	0.53	0.2		0.31
人工单价		小计						27.96	0.87	3.21	16.21
27.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							48.25				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.021	8.66	0.18			
	机油				kg	0.011	7.72	0.08			
	水泥 32.5级				kg	0.149	0.24	0.04			
	黄砂				m3	0.0004	214.88	0.09			
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.003	6.52	0.02			
	破布				kg	0.03	6	0.18			
	水				m3	0.07	3.99	0.28			
	漂白粉				kg	0.0009	3.43				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	0.87	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第6页 共29页

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热				计量单位	m	工程量	130	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm 以下 厚度40mm	m3	0.0084	300.24	86.12		174.14	2.52	0.72		1.46
人工单价		小计						2.52	0.72		1.46
2.52元/工日		未计价材料费						11.16			
清单项目综合单价							15.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡塑保温套管带铝箔保护层			m3	0.008652	1242.21	10.75				
	胶带 (9m/卷)			卷	0.0924	4.44	0.41				
	粘结剂			kg	0.0462	15.44	0.71				
	破布			kg	0.00168	6	0.01				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	11.88	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第7页 共29页

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热				计量单位	m	工程量	370	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2253	橡塑保温管道 φ57mm 以下 厚度40mm	m3	0.0126	300.24	86.12		174.14	3.78	1.09		2.19
人工单价		小计						3.78	1.09		2.19
3.78元/工日		未计价材料费						16.74			
清单项目综合单价							23.8				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡塑保温套管带铝箔保护层			m3	0.012978	1242.21	16.12				
	胶带 (9m/卷)			卷	0.1386	4.44	0.62				
	粘结剂			kg	0.0693	15.44	1.07				
	破布			kg	0.00252	6	0.02				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	17.83	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第8页 共29页

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热				计量单位	m	工程量	730	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2258	橡塑保温管道 φ133mm 以下 厚度40mm	m3	0.0162	243	117		140.94	3.94	1.9		2.28
人工单价		小计						3.94	1.9		2.28
3.94元/工日		未计价材料费						21.42			
清单项目综合单价							29.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡塑保温套管带铝箔保护层			m3	0.016686	1242.21	20.73				
	胶带 (9m/卷)			卷	0.15552	4.44	0.69				
	粘结剂			kg	0.1215	15.44	1.88				
	破布			kg	0.00324	6	0.02				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	23.32	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第9页 共29页

项目编码	031202002001	项目名称	管道防腐蚀				计量单位	m2	工程量	13.66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-325	环氧煤沥青防腐 一底	10m2	0.1	36.72	8.68		21.3	3.67	0.87		2.13
11-326	环氧煤沥青防腐 一油	10m2	0.1	44.28	10.67		25.68	4.43	1.07		2.57
人工单价		小计					8.1	1.94			4.7
8.1元/工日		未计价材料费					8.46				
清单项目综合单价							23.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	环氧煤沥青底漆			kg	0.25	15.97	3.99				
	煤油			kg	0.012	4.29	0.05				
	环氧固化剂			kg	0.046	25.73	1.18				
	稀释剂			kg	0.038	12.01	0.46				
	环氧煤沥青面漆			kg	0.28	15.97	4.47				
其他材料费						-	0.25	-			
材料费小计						-	10.4	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第10页 共29页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	52.92	5.43	2.14	30.69	52.92	5.43	2.14	30.69
D00001	硅胶垫片DN80	个	2								
D00001	螺栓、螺帽等M16	个	8								
人工单价		小计					52.92	5.43	2.14	30.69	
52.92元/工日		未计价材料费					61.8				
清单项目综合单价							152.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.13	11.06	1.44				
	硅胶垫片DN80			个	2	3.46	6.92				
	螺栓、螺帽等M16			个	8	6.86	54.88				
	其他材料费						-	2.86	-		
	材料费小计						-	67.23	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第11页 共29页

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门				计量单位	个	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.35	2.01	16.29	28.08	4.35	2.01	16.29
D00001	螺栓、螺帽等M16	个	4								
D00002	硅胶垫片DN50	个	2								
人工单价		小计					28.08	4.35	2.01	16.29	
28.08元/工日		未计价材料费					34.36				
清单项目综合单价							85.09				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.07	11.06	0.77				
	螺栓、螺帽等M16			个	4	6.86	27.44				
	硅胶垫片DN50			个	2	3.46	6.92				
	其他材料费						-	2.45	-		
材料费小计						-	38.71	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第13页 共29页

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个	工程量	22	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-487 备注3	自动排气阀 25	个	1	36.5	12.04		21.17	36.5	12.04		21.17
人工单价		小计						36.5	12.04		21.17
36.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							69.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	镀锌管箍 DN25			个	2.02	1.93	3.9				
	镀锌弯头 DN25			个	1.01	2.7	2.73				
	镀锌丝堵 DN25			个	1.01	1.66	1.68				
	精制六角螺母 M8			十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈 M8.5			十个	0.206	0.01					
	等边角钢 L60×5			kg	0.65	3.36	2.19				
	圆钢 φ8~14			kg	0.21	3.59	0.75				
	水泥 32.5级			kg	0.5	0.24	0.12				
	厚漆			kg	0.027	8.58	0.23				
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22				
	机油			kg	0.009	7.72	0.07				
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条			根	0.06	0.21	0.01				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	12.04	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第15页 共29页

项目编码	031208004001	项目名称	阀门绝热				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2305	阀门橡塑板安装 ϕ 133mm以下	10个	0.1	241.92	20.82		140.31	24.19	2.08		14.03
人工单价		小计					24.19	2.08		14.03	
24.19元/工日		未计价材料费					13.66				
清单项目综合单价							53.96				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡塑保温套管带铝箔保护层			m3	0.011	1242.21	13.66				
	粘结剂			kg	0.108	15.44	1.67				
	橡塑胶带 9m/卷			卷	0.0894	4.44	0.4				
	其他材料费						-	0.01	-		
材料费小计						-	15.74	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第16页 共29页

项目编码	031208004002	项目名称	阀门绝热				计量单位	个	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2304	阀门橡塑板安装 $\phi 57$ mm以下	10个	0.1	111.24	8.44		64.52	11.12	0.84		6.45
人工单价		小计						11.12	0.84		6.46
11.12元/工日		未计价材料费						3.73			
清单项目综合单价							22.15				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡塑保温套管带铝箔保护层			m3	0.003	1242.21	3.73				
	粘结剂			kg	0.038	15.44	0.59				
	橡塑胶带 9m/卷			卷	0.054	4.44	0.24				
	其他材料费						-	0.01	-		
材料费小计						-	4.57	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第17页 共29页

项目编码	031208004003	项目名称	阀门绝热				计量单位	个	工程量	53	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2304*0.5	阀门橡塑板安装 φ57mm以下	10个	0.1	55.62	4.22		32.26	5.56	0.42		3.23
人工单价		小计					5.56	0.42		3.23	
5.56元/工日		未计价材料费					3.73				
清单项目综合单价							12.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	橡塑保温套管带铝箔保护层			m3	0.003	1242.21	3.73				
	粘结剂			kg	0.019	15.44	0.29				
	橡塑胶带 9m/卷			卷	0.027	4.44	0.12				
	其他材料费						-	0.01	-		
	材料费小计						-	4.15	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第18页 共29页

项目编码	03B001	项目名称	阀门标牌	计量单位	个	工程量	44					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D00003	阀门标牌	个	1									
人工单价		小计										0
0元/工日		未计价材料费				15.97						
清单项目综合单价						15.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	阀门标牌			个	1	15.97	15.97					
	其他材料费						-		-			
	材料费小计						-	15.97	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第21页 共29页

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	216						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	369.36	220.63	17.27	214.23	36.94	22.06	1.73	21.42		
人工单价		小计				36.94	22.06	1.73	21.42				
36.94元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						82.15							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	焊接钢管 DN150			m	0.305	62.57	19.08						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥 32.5级			kg	1	0.24	0.24						
	其他材料费						-	0.01	-				
	材料费小计						-	22.06	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第22页 共29页

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	385						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	198.72	102.64	17.27	115.26	19.87	10.26	1.73	11.53		
人工单价		小计				19.87	10.26	1.73	11.52				
19.87元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						43.38							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)				
	焊接钢管 DN80			m	0.305	29.3	8.94						
	石棉绒			kg	0.19	2.4	0.46						
	油浸麻丝			kg	0.091	8.4	0.76						
	水泥 32.5级			kg	0.445	0.24	0.11						
	其他材料费						-	-0.01	-				
	材料费小计						-	10.26	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第23页 共29页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架				计量单位	Kg	工程量	517.57	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	80.04	189.6	149.71	2.58	0.8	1.9	1.5
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	28.39	56.48	206.72	3.56	0.28	0.56	2.07
人工单价		小计				6.14	1.08	2.46	3.57		
6.14元/工日		未计价材料费				5.09					
清单项目综合单价							18.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	镀锌型钢			kg	1.06	4.8	5.09				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.03029	6.83	0.21				
	氧气			m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气			kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400			片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥 32.5级			kg	0.16441	0.24	0.04				
	黄砂			m3	0.00028	214.88	0.06				
	棉纱头			kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布			kg	0.00006	6					
	水			m3	0.00011	3.99					
	清油			kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ1~15			kg	0.00287	7.72	0.02				
	机油 6~7#			kg	0.00253	10.72	0.03				
	碎石 5~32mm			m3	0.00028	223	0.06				
	普通木成材			m3	0.00011	2088.45	0.23				
	厚漆			kg	0.00017	8.58					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.00045	3.26					
精制六角螺栓			kg	0.00679	4.82	0.03					
螺母			kg	0.01421	6.17	0.09					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第24页 共29页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03			
		其他材料费			-		-	
		材料费小计			-	6.17	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第25页 共29页

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00008	双向抗震支架 管	4根 套	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				869.54					
清单项目综合单价						869.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	双向抗震支架 4根管			套	1	869.54	869.54				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	869.54	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第26页 共29页

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架				计量单位	套	工程量	2													
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润												
D00008	侧向抗震支架管	4根管	套	1																			
人工单价		小计																			0		
0元/工日		未计价材料费																			514.63		
清单项目综合单价																					514.63		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)													
	侧向抗震支架 4根管				套	1	514.63	514.63															
	其他材料费							-		-													
	材料费小计							-	514.63	-													

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第27页 共29页

项目编码	03B002	项目名称	甲供材（主材）				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00009	甲供材（主材）	项	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				225041.88					
清单项目综合单价						225041.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	立管甲供材（主材）			项	1	225041.88	225041.88				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	225041.88	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第28页 共29页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	763.99	2291.99		443.12	763.99	2291.99	443.12	
11-F1	第十一册绝热工程 (定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	264.89	794.66		153.63	264.89	794.66	153.63	
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	9.25	27.77		5.37	9.25	27.77	5.37	
人工单价		小计						1038.13	3114.42	602.12	
1038.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4754.67				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-	3114.42	-	
	材料费小计							-	3114.42	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：立管给水工程

标段：

第29页 共29页

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%，其中人工22%，材料0%，机械78%。	项	1	3630.51		12871.79	2105.69	3630.51		12871.79	2105.69
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%，其中人工40%，材料0%，机械60%。	项	1	317.85		476.78	184.35	317.85		476.78	184.35
人工单价		小计						3948.36		13348.57	2290.04
3948.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19586.97				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-		-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立管给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	7175.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	6319.33			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	856.17			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	326.16			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	366.93			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	203.85			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	5300.08			
8	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	122.31			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：立管给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090167	圆钢	φ8~14	kg	4.62	3.59	16.58	
2	01210332	等边角钢	L60×5	kg	14.3	3.36	48.09	
3	01270101-1~1	镀锌型钢		kg	548.6242	4.80	2633.40	
4	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	1.600426	7.72	12.36	
5	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	2.26	11.06	25.00	
6	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	0.6	0.30	0.18	
7	02270106	白布		m	0.15	3.43	0.51	
8	02270131	破布		kg	37.722054	6.00	226.33	
9	02290103	线麻		kg	0.075	10.29	0.77	
10	02290507	油浸麻丝		kg	79.099	8.40	664.43	
11	03050134	精制螺栓	M10×20~50	套	12	0.30	3.60	
12	03050911	精制六角螺栓		kg	3.5143	4.82	16.94	
13	03055305	U形螺栓	M10×2"	套	3	1.06	3.18	
14	03090103	螺母		kg	7.35467	6.17	45.38	
15	03090207	精制六角螺母	M8	十个	4.532	0.60	2.72	
16	03130304	钢垫圈		kg	2.903568	4.97	14.43	
17	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	4.532	0.01	0.05	
18	03210211	砂轮片	φ400	片	4.161263	11.58	48.19	
19	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.232906	3.26	0.76	
20	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	22.05	8.66	190.95	
21	03270202	砂纸		张	4.38	0.94	4.12	
22	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	17.327195	6.83	118.34	
23	03410206~1	电焊条	J422 φ3.2	kg	1.98	6.83	13.52	
24	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	8.935	6.52	58.26	
25	03652422	钢锯条		根	56.065	0.21	11.77	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	662.138684	0.24	158.91	
27	04030102	黄砂		m3	0.62342	214.88	133.96	
28	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.14492	223.00	32.32	
29	05030600	普通木成材		m3	0.056933	2088.45	118.90	
30	11030708	环氧煤沥青底漆		kg	3.415	15.97	54.54	
31	11030709	环氧煤沥青面漆		kg	3.8248	15.97	61.08	
32	11112524	厚漆		kg	1.035987	8.58	8.89	
33	11450503	稀释剂		kg	0.51908	12.01	6.23	
34	11450706	环氧固化剂		kg	0.62836	25.73	16.17	
35	12010103	汽油		kg	0.3	9.05	2.72	
36	12010903	煤油		kg	0.16392	4.29	0.70	
37	12050311	机油		kg	16.795	7.72	129.66	
38	12050313	机油	6~7#	kg	1.309452	10.72	14.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1、泵房给水工程								
1	030109001001	离心式泵	1、名称：多级给水泵（甲供） 2、规格：详见图纸，具体以厂家供货为准 3、减振装置形式、数量：减震垫安装	台	12	1208.07	14496.84	
2	031006004001	气压罐	1、名称：成品式隔膜气压罐 有效容积500L, 1.0MPa（甲供） 2、功能：自带排气装置、压力表（含不锈钢法兰片） 3、材质：不锈钢	套	3	1278.05	3834.15	
3	030701014001	除湿机	1、名称：除湿器 2、型号：120L/d, 循环风量1300m ³ /h, N=2Kw	台	1	2193.50	2193.50	
4	030503006001	传感器	1、名称：温湿度计 2、类别：-30℃-100℃, 0%-100% 3、功能：机械式 4、规格：壁挂式	支	1	247.00	247.00	
5	030605001001	过程分析仪表	1、名称：余氯仪（甲供） 2、型号：0~2mg/l, 4~20mA（电极法）	套	1	2380.77	2380.77	
6	030605001002	过程分析仪表	1、名称：浊度仪（甲供） 2、型号：0.01-100 NTU 4~20mA	套	1	1550.01	1550.01	
7	030901013001	灭火器	1、名称：灭火器箱 2、规格：内置FM-ABC4*2	组	1	206.03	206.03	
8	030404033001	风扇	1、名称：移动式排气扇	台	2	261.96	523.92	
9	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢无缝钢管（甲供） 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	40	54.70	2188.00	
本页小计							27620.22	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢无缝钢管（甲供） 2、规格：DN100 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	40	40.18	1607.20		
11	030801006009	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢无缝钢管（甲供） 2、规格：DN65 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	30	33.11	993.30		
12	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢无缝钢管（甲供） 2、规格：DN50 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	25	27.35	683.75		
13	030801006007	低压不锈钢管	1、材质：304无缝食品级不锈钢无缝钢管（甲供） 2、规格：DN20 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验及吹扫	m	10	19.74	197.40		
14	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：液位浮球阀（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	75.06	75.06		
15	030601005003	浮球液位开关	1、名称：浮球液位开关 2、型号：UQZ-4204B 3、安装位置：水箱遥控浮球阀用	台	1	548.08	548.08		
本页小计							4104.79		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030807004001	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动阀（开关型）（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣阀杆，1ph220V 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	1	228.29	228.29	
17	030807004002	低压齿轮、液压传动、电动阀门	1、名称：电动阀（开关型）（甲供） 2、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀瓣阀杆，1ph220V 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1	164.21	164.21	
18	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN50，PN16 3、连接形式：法兰	个	19	50.73	963.87	
19	030807003018	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN65，PN16 3、连接形式：法兰	个	15	75.06	1125.90	
20	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN100，PN16 3、连接形式：法兰	个	8	119.85	958.80	
21	030807003019	低压法兰阀门	1、名称：蜗轮对夹式蝶阀（甲供） 2、型号、规格：DN150，PN16 3、连接形式：法兰	个	5	173.68	868.40	
22	031003001001	不锈钢球阀	1、类型：不锈钢球阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	18	22.22	399.96	
23	031003001002	不锈钢球阀	1、类型：不锈钢球阀（甲供） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	26.74	53.48	
本页小计							4762.91	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	030807003022	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	173.68	173.68		
25	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	12	75.06	900.72		
26	030807003023	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、型号、规格：DN65，PN16 3、连接形式：法兰	个	12	75.06	900.72		
27	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀（甲供） 2、型号、规格：DN50，PN16 3、连接形式：法兰	个	12	50.73	608.76		
28	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：超压泄压阀（甲供） 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：法兰	个	3	50.73	152.19		
29	030807003024	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN65，PN16 3、连接形式：法兰	个	12	176.21	2114.52		
30	030807003021	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN50，PN16 3、连接形式：法兰	个	12	132.54	1590.48		
31	031003001003	自动排气阀	1、类型：自动排气阀（配套不锈钢短管）（甲供） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	56.41	112.82		
32	030601004001	电磁流量计	1、名称：电磁流量计，带流量传感器（甲供） 2、型号：流量计感应器，4-20mA 3、安装方式：法兰连接	台	4	846.45	3385.80		
本页小计							9939.69		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030601003001	压力变送器	1、名称：压力变送器（甲供） 2、型号规格：见设计图纸	台	9	500.10	4500.90	
34	030601002001	压力仪表	1、名称：耐震压力表（配套不锈钢短管） 2、型号型号：0-1.6MPa 3、压力表弯材质、规格：不锈钢表弯	台	6	137.76	826.56	
35	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片（甲供） 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	25	95.79	2394.75	
36	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片（甲供） 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	36	123.73	4454.28	
37	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片（甲供） 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	15	180.29	2704.35	
38	030810004005	低压不锈钢法兰	1、材质：食品级不锈钢法兰片（甲供） 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：氩弧焊，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	副	9	255.60	2300.40	
39	030810004012	低压不锈钢盲板	1、材质：304食品级无缝不锈钢 2、型号、规格：盲板DN150（甲供） 3、连接形式：法兰，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	片	3	67.72	203.16	
40	030810004011	低压不锈钢盲板	1、材质：304食品级无缝不锈钢 2、型号、规格：盲板DN100（甲供） 3、连接形式：法兰，所有垫片材料采用食品级硅胶垫	片	3	52.75	158.25	
本页小计							17542.65	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
41	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：偏心异径管(甲供) 2、规格：DN65*DN40 3、安装方式：氩弧焊	个	12	86.79	1041.48		
42	030804003003	低压不锈钢管件	1、材质：同心异径管(甲供) 2、规格：DN50*DN40 3、安装方式：氩弧焊	个	12	65.06	780.72		
43	030804003046	低压不锈钢管件	1、材质：异径管(甲供) 2、规格：DN150*DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	2	142.62	285.24		
44	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	14	25.03	350.42		
45	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN50 3、安装方式：氩弧焊	个	32	65.06	2081.92		
46	030804003029	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN65 3、安装方式：氩弧焊	个	6	86.79	520.74		
47	030804003010	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN100 3、安装方式：氩弧焊	个	12	142.62	1711.44		
48	030804003030	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢90°弯头(甲供) 2、规格：DN150 3、安装方式：氩弧焊	个	4	219.59	878.36		
49	030804003039	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢正三通(甲供) 2、规格：DN150 3、安装方式：氩弧焊	个	3	219.59	658.77		
50	030804003045	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢正三通(甲供) 2、规格：DN50 3、安装方式：氩弧焊	个	6	65.06	390.36		
本页小计							8699.45		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030804003037	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢异径三通(甲供) 2、规格：DN50*DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	3	65.06	195.18	
52	030804003012	低压不锈钢管件	1、材质：食品级不锈钢正三通(甲供) 2、规格：DN20 3、安装方式：氩弧焊	个	3	25.03	75.09	
53	030804003022	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、规格：DN100	个	2	150.00	300.00	
54	030804003023	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、规格：DN50	个	2	80.00	160.00	
55	030804003024	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢防虫网 2、规格：DN20	个	2	50.00	100.00	
56	03B001	螺栓、螺帽等	1、名称：不锈钢螺栓、螺帽成套	项	1	11357.31	11357.31	
57	03B002	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	118	15.97	1884.46	
58	031002001001	水泵基础槽钢	1、材质：水泵基础槽钢	Kg	132	17.45	2303.40	
59	031002001002	镀锌管道支架	1、材质：型钢 2、其他：管道与支吊架、卡环接触面处采用5mm厚硅胶	kg	815	16.81	13700.15	
60	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈； 2、油漆品种：樟丹漆两遍，灰色调和漆两遍	kg	947	2.38	2253.86	
61	031002001009	管道支架	1、名称：侧向抗震支架 2、其他：1根管	套	15	280.00	4200.00	
62	031002001008	管道支架	1、名称：双向抗震支架 2、其他：1根管	套	10	360.00	3600.00	
63	030109001003	潜水排污泵	1、名称：潜水排污泵 2、规格：Q=20m ³ /h, H=15m, N=2.2KW 3、其他：自带电源线至控制箱	台	2	4594.31	9188.62	
本页小计							49318.07	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
64	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：闸阀(甲供) 2、型号、规格：DN100, PN10 3、连接形式：法兰	个	2	119.85	239.70		
65	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：橡胶瓣止回阀(甲供) 2、型号、规格：DN100, PN16 3、连接形式：法兰	个	2	119.85	239.70		
66	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：橡胶软接头 2、型号、规格：DN100, PN16 3、连接形式：法兰	个	2	280.80	561.60		
67	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1、材质：碳钢法兰片 2、型号、规格：DN100, PN16	片	8	115.13	921.04		
68	030601005002	浮球液位开关	1、名称：浮球液位开关 2、型号：UQZ-4202B 3、安装位置：集水坑	台	1	224.21	224.21		
分部小计								124174.03	
2、电气工程									
69	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜mAP01(甲供) 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	1	573.15	573.15		
70	030404017006	配电箱	1、名称：分区控制柜(甲供) 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	3	573.15	1719.45		
71	030404017007	配电箱	1、名称：主控柜ABC(甲供) 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	1	573.15	573.15		
72	030404017001	配电箱	1、名称：弱电柜ADF(甲供) 2、规格：1800*800*500 3、安装方式：落地安装	台	1	573.15	573.15		
本页小计								5625.15	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
73	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL01（甲供） 2、型号：GXL(R)-II 3、规格：600*400*180mm	台	1	304.95	304.95		
74	030404017003	配电箱	1、名称：排污泵控制柜（甲供） 2、安装方式：挂墙	台	1	270.09	270.09		
75	030404017004	配电箱	1、名称：插座箱	台	2	615.43	1230.86		
76	030412005001	荧光灯	1、名称：应急防水荧光灯 2、型号：LED18W, 应急时间>90分钟	套	18	191.20	3441.60		
77	030412004001	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、规格：5W 3、安装形式：吸顶	套	6	50.20	301.20		
78	030404034003	照明开关	1、名称：单联单控开关	个	1	18.75	18.75		
79	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控开关	个	1	26.41	26.41		
80	030411003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：XQJ-C-200x100(1.5mm)	m	30	91.55	2746.50		
81	030411003002	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：XQJ-C-100x100(1.2mm)	m	30	73.71	2211.30		
82	030411001001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：明配	m	52	24.40	1268.80		
83	030411001002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	130	27.00	3510.00		
84	030411001003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	27	33.32	899.64		
85	030411001004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	75	38.06	2854.50		
86	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配	m	20	75.00	1500.00		
87	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：防火涂料	m ²	4.5	114.91	517.10		
88	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	24	7.70	184.80		
89	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	2	7.93	15.86		
本页小计								21302.36	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
90	030411004005	配线	1、名称：电源线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、配线方式：管内或桥架	m	100	3.77	377.00		
91	030411004002	配线	1、名称：电源线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5 3、配线方式：管内或桥架	m	250	4.02	1005.00		
92	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	186	11.14	2072.04		
93	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-4*2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	192	11.14	2138.88		
94	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-5*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	25.45	1272.50		
95	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	85	35.50	3017.50		
96	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*35+2*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	100	134.54	13454.00		
97	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-6*1.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	72	15.10	1087.20		
98	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KVVP-10*1.5 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	42	19.44	816.48		
99	030411004003	配线	1、名称：低烟无卤双绞软电缆 2、型号：WDZ-RVSP-2*1.5	m	476	7.39	3517.64		
本页小计								28758.24	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
100	030408002004	控制电缆	1、名称：低烟无卤屏蔽电缆 2、型号：WDZ-RVVP-4*1.5	m	37	14.43	533.91		
101	030411004004	配线	1、名称：低烟无卤屏蔽导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-RVVP-2*0.5	m	100	4.39	439.00		
102	030502005001	超五类线	1、名称：超五类线 2、规格：UTP5e	m	200	4.04	808.00		
103	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：3*2.5	个	26	13.07	339.82		
104	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*2.5	个	24	17.42	418.08		
105	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*4	个	4	26.91	107.64		
106	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*6	个	7	26.91	188.37		
107	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：五芯35mm2以内	个	2	162.33	324.66		
108	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZ-KVVP-6*1.5	个	8	106.34	850.72		
109	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZ-KVVP-10*1.5	个	4	160.35	641.40		
110	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：见设计图，参照图集：02D501-2；	台	1	358.62	358.62		
111	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 -25*4	m	80	26.47	2117.60		
112	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 -40*4	m	90	29.11	2619.90		
本页小计								9747.72	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
113	031002002001	槽钢基础	1、名称、材质：热镀锌槽钢基础 2、规格型号：10# 3、安装位置：泵房内设备基础	m	18	68.07	1225.26		
114	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、规格：热镀锌型钢综合	kg	70	22.23	1556.10		
115	030409009001	绝缘垫	1、名称：绝缘胶垫 2、规格：宽1000mm 厚5mm	m ²	6	86.60	519.60		
分部小计								66548.18	
3、视频监控设备									
116	030501003001	控制设备	1、名称：工作电脑 2、规格：DTC210A	台	1	8634.51	8634.51		
117	030501012001	工业以太网交换机	1、名称：工业以太网交换机 2、型号：509FX-N-ST 3、功能：8电口，1光口	台	1	1331.87	1331.87		
118	030501012002	交换机接口	1、名称：交换机接口UT2011	台	1	71.06	71.06		
119	030501009001	路由器	1、名称：企业级VPN路由器	台	1	1804.36	1804.36		
120	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：150W电源	台	1	279.29	279.29		
121	030501011002	电话机	1、名称：电话机	台	1	125.03	125.03		
122	030904007001	消防广播 (扬声器)	1、名称：扬声器 2、功率：3W	个	2	111.20	222.40		
123	030502009001	跳线	1、名称：超5类网络跳线	条	4	6.66	26.64		
分部小计								12495.16	
4、调试系统									
124	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以内	台	4	83.70	334.80		
125	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3KW以内	台	8	44.30	354.40		
126	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	1013.00	1013.00		
127	030603002001	阀门检查接线	1、名称：电动阀门检查接线	台	2	117.39	234.78		
分部小计								1936.98	
5、甲供材部分									
本页小计								17733.10	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第1页 共134页

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵					计量单位	台	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	1	563.76	110.84	46.77	326.98	563.76	110.84	46.77	326.98
D00001	减震垫	块	4								
人工单价		小计						563.76	110.84	46.77	326.98
563.76元/工日		未计价材料费						159.72			
清单项目综合单价								1208.07			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	平垫铁 Q235 1#			kg	3.45	4.29	14.8				
	斜垫铁 Q235 1#			kg	3	5.15	15.45				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.12	4.05	0.49				
	电焊条 J422 φ4			kg	0.3	6.83	2.05				
	木板材			m3	0.004	1829	7.32				
	汽油			kg	0.8	9.05	7.24				
	煤油			kg	1.3	4.29	5.58				
	机油			kg	0.6	7.72	4.63				
	黄油(钙基脂)			kg	0.2	6.86	1.37				
	氧气			m3	0.204	2.83	0.58				
	乙炔气			kg	0.068	15.44	1.05				
	厚漆			kg	0.1	8.58	0.86				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.3	9.86	2.96				
	水泥 32.5级			kg	36	0.24	8.64				
	黄砂			m3	0.065	214.88	13.97				
	碎石			m3	0.08	223	17.84				
	棉纱头			kg	0.4	5.57	2.23				
破布			kg	0.2	6	1.2					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第2页 共134页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	减震垫	块	4	39.93	159.72			
		其他材料费			-	2.58	-	
		材料费小计			-	270.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第5页 共134页

项目编码	030503006001	项目名称	传感器				计量单位	支	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-267	室内壁挂式温度、湿度传感器	支	1	17.4	0.85	1.26	10.1	17.4	0.85	1.26	10.1
人工单价		小计				17.4	0.85	1.26	10.1		
17.4元/工日		未计价材料费				217.39					
清单项目综合单价						247					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	温湿度计			支	1	217.39	217.39				
	塑料膨胀管 φ6×45			十个	0.412	0.69	0.28				
	自攻螺钉 M6×45			十个	0.408	0.71	0.29				
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	218.24	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第14页 共134页

项目编码	030801006007	项目名称	低压不锈钢管					计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-130	低压管道 不锈钢管 (氩弧焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	53.36	2.16	3.5	30.95	5.34	0.22	0.35	3.1
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	382.32	41.34	23.66	221.74	3.82	0.41	0.24	2.22
8-2474	管道系统水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	209.52	41.76	21.66	121.52	2.1	0.42	0.22	1.22
人工单价		小计						11.26	1.05	0.81	6.53
11.26元/工日		未计价材料费						0.09			
清单项目综合单价								19.74			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti				kg	0.0015	38.59	0.06			
	氩气				m3	0.0041	7.81	0.03			
	钨钨棒				g	0.0077	0.33				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.0039	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4				片	0.0006	10.55	0.01			
	水				m3	0.0082	3.99	0.03			
	钢板 δ12~20 Q235				kg	0.0306	4	0.12			
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.004	6.83	0.03			
	氧气				m3	0.0045	2.83	0.01			
	乙炔气				kg	0.0015	15.44	0.02			
	水				m3	0.0216	3.99	0.09			
其他材料费						-	0.73	-			
材料费小计						-	1.14	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第15页 共134页

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.75	2.05	25.06	43.2	4.75	2.05	25.06
人工单价		小计				43.2	4.75	2.05	25.06		
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						75.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.09	11.06	1				
	其他材料费					-	2.62	-			
材料费小计					-	4.75	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第17页 共134页

项目编码	030807004001	项目名称	低压齿轮、液压传动、电动阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1300	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径150mm以内	个	1	136.08	9.86	3.42	78.93	136.08	9.86	3.42	78.93
人工单价		小计				136.08	9.86	3.42	78.93		
136.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						228.29					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费						-	5.63	-		
材料费小计						-	9.86	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第18页 共134页

项目编码	030807004002	项目名称	低压齿轮、液压传动、电动阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1298	低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径100mm以内	个	1	98.28	6.7	2.23	57	98.28	6.7	2.23	57
人工单价		小计				98.28	6.7	2.23	57		
98.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						164.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费						-	3.69	-		
	材料费小计						-	6.7	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第19页 共134页

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	19	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.35	2.01	16.29	28.08	4.35	2.01	16.29
人工单价		小计				28.08	4.35	2.01	16.29		
28.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.07	11.06	0.77				
	其他材料费					-	2.45	-			
材料费小计					-	4.35	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第20页 共134页

项目编码	030807003018	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	15	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.75	2.05	25.06	43.2	4.75	2.05	25.06
人工单价		小计				43.2	4.75	2.05	25.06		
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							75.06				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.09	11.06	1				
	其他材料费					-	2.62	-			
材料费小计					-	4.75	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第21页 共134页

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	40.72	70.2	6.7	2.23	40.72
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	40.72		
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						119.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费						-	3.69	-		
材料费小计						-	6.7	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第22页 共134页

项目编码	030807003019	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.86	3.42	58.88	101.52	9.86	3.42	58.88
人工单价		小计				101.52	9.86	3.42	58.88		
101.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							173.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费						-	5.63	-		
材料费小计						-	9.86	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第24页 共134页

项目编码	031003001002	项目名称	不锈钢球阀				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.88	7.97		6.89	11.88	7.97		6.89
人工单价		小计				11.88	7.97				
11.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.74				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌活接头 DN25			个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1				
	机油			kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08				
	砂纸			张	0.15	0.94	0.14				
	钢锯条			根	0.12	0.21	0.03				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	7.97	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第25页 共134页

项目编码	030807003022	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	101.52	9.86	3.42	58.88	101.52	9.86	3.42	58.88
人工单价		小计				101.52	9.86	3.42	58.88		
101.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							173.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.28	11.06	3.1				
	其他材料费					-	5.63	-			
材料费小计					-	9.86	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第26页 共134页

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.75	2.05	25.06	43.2	4.75	2.05	25.06
人工单价		小计				43.2	4.75	2.05	25.06		
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						75.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.09	11.06	1				
	其他材料费						-	2.62	-		
材料费小计						-	4.75	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第27页 共134页

项目编码	030807003023	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.75	2.05	25.06	43.2	4.75	2.05	25.06
人工单价		小计				43.2	4.75	2.05	25.06		
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						75.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.09	11.06	1				
	其他材料费						-	2.62	-		
材料费小计						-	4.75	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第28页 共134页

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.35	2.01	16.29	28.08	4.35	2.01	16.29
人工单价		小计				28.08	4.35	2.01	16.29		
28.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.07	11.06	0.77				
	其他材料费						-	2.45	-		
材料费小计						-	4.35	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第29页 共134页

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.35	2.01	16.29	28.08	4.35	2.01	16.29
人工单价		小计				28.08	4.35	2.01	16.29		
28.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.07	11.06	0.77				
	其他材料费					-	2.45	-			
材料费小计					-	4.35	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第30页 共134页

项目编码	030807003024	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	43.2	4.75	2.05	25.06	43.2	4.75	2.05	25.06
人工单价		小计				43.2	4.75	2.05	25.06		
43.2元/工日		未计价材料费				101.15					
清单项目综合单价						176.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡胶软接头 公称直径65mm以内			个	1	101.15	101.15				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.09	11.06	1				
	其他材料费					-	2.62	-			
材料费小计					-	105.9	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第31页 共134页

项目编码	030807003021	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	28.08	4.35	2.01	16.29	28.08	4.35	2.01	16.29
人工单价		小计				28.08	4.35	2.01	16.29		
28.08元/工日		未计价材料费				81.81					
清单项目综合单价						132.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡胶软接头 公称直径50mm以内			个	1	81.81	81.81				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.07	11.06	0.77				
	其他材料费					-	2.45	-			
材料费小计					-	86.16	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第38页 共134页

项目编码	030810004004	项目名称	低压不锈钢法兰				计量单位	副	工程量	15	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1535	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	74.24	23.74	25.41	43.06	74.24	23.74	25.41	43.06
D00005	硅胶垫片DN100	个	2								
人工单价		小计						74.24	23.74	25.41	43.06
74.24元/工日		未计价材料费						13.84			
清单项目综合单价							180.29				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢电焊条			kg	0.294	53.17	15.63				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.244	3.26	0.8				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.073	10.55	0.77				
	耐酸石棉橡胶板			kg	0.17	30.01	5.1				
	硅胶垫片DN100			个	2	6.92	13.84				
	其他材料费						-	1.44	-		
材料费小计						-	37.58	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第39页 共134页

项目编码	030810004005	项目名称	低压不锈钢法兰					计量单位	副	工程量	9	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-1537	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内	副	1	95.12	39.09	48.82	55.17	95.12	39.09	48.82	55.17	
D00006	硅胶垫片DN150	个	2									
人工单价		小计						95.12	39.09	48.82	55.17	
95.12元/工日		未计价材料费						17.4				
清单项目综合单价								255.6				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	不锈钢电焊条			kg	0.518	53.17	27.54					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.327	3.26	1.07					
	耐酸石棉橡胶板			kg	0.28	30.01	8.4					
	硅胶垫片DN150			个	2	8.7	17.4					
	其他材料费						-	2.08	-			
	材料费小计						-	56.49	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第42页 共134页

项目编码	030804003001	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-751	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	65.85	133.02	245.58	42.34	6.59	13.3	24.56
人工单价		小计				42.34	6.59	13.3	24.56		
42.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							86.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.0772	38.59	2.98				
	氩气			m3	0.2162	7.81	1.69				
	铈钨棒			g	0.41	0.33	0.14				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1132	3.26	0.37				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0405	10.55	0.43				
	其他材料费						-	0.98	-		
材料费小计						-	6.59	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第43页 共134页

项目编码	030804003003	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-750	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	43.83	99.12	186.36	32.13	4.38	9.91	18.64
人工单价		小计				32.13	4.38	9.91	18.64		
32.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						65.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.0496	38.59	1.91				
	氩气			m3	0.1388	7.81	1.08				
	铈钨棒			g	0.2632	0.33	0.09				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0824	3.26	0.27				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0282	10.55	0.3				
	其他材料费						-	0.73	-		
材料费小计						-	4.38	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第44页 共134页

项目编码	030804003046	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-753	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	218.39	396.96	68.44	12.65	21.84	39.7	
人工单价		小计						68.44	12.65	21.84	39.69	
68.44元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							142.62					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.1584	38.59	6.11					
	氩气			m3	0.4436	7.81	3.46					
	铈钨棒			g	0.8244	0.33	0.27					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1786	3.26	0.58					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.073	10.55	0.77					
	其他材料费						-	1.46	-			
材料费小计						-	12.65	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第45页 共134页

项目编码	030804003005	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	14	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-746	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	125.28	17.19	35.15	72.66	12.53	1.72	3.52	7.27	
人工单价		小计						12.53	1.72	3.52	7.26	
12.53元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							25.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.0184	38.59	0.71					
	氩气			m3	0.0492	7.81	0.38					
	铈钨棒			g	0.0816	0.33	0.03					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0364	3.26	0.12					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0124	10.55	0.13					
	其他材料费						-	0.35	-			
	材料费小计						-	1.72	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第46页 共134页

项目编码	030804003007	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	32	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-750	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	321.32	43.83	99.12	186.36	32.13	4.38	9.91	18.64	
人工单价		小计						32.13	4.38	9.91	18.64	
32.13元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							65.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.0496	38.59	1.91					
	氩气			m3	0.1388	7.81	1.08					
	铈钨棒			g	0.2632	0.33	0.09					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0824	3.26	0.27					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0282	10.55	0.3					
	其他材料费						-	0.73	-			
材料费小计						-	4.38	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第47页 共134页

项目编码	030804003029	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-751	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	423.4	65.85	133.02	245.58	42.34	6.59	13.3	24.56	
人工单价		小计						42.34	6.59	13.3	24.56	
42.34元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							86.79					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.0772	38.59	2.98					
	氩气			m3	0.2162	7.81	1.69					
	铈钨棒			g	0.41	0.33	0.14					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1132	3.26	0.37					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0405	10.55	0.43					
	其他材料费						-	0.98	-			
材料费小计						-	6.59	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第48页 共134页

项目编码	030804003010	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-753	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	684.4	126.54	218.39	396.96	68.44	12.65	21.84	39.7	
人工单价		小计						68.44	12.65	21.84	39.69	
68.44元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								142.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.1584	38.59	6.11					
	氩气			m3	0.4436	7.81	3.46					
	铈钨棒			g	0.8244	0.33	0.27					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1786	3.26	0.58					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.073	10.55	0.77					
	其他材料费						-	1.46	-			
	材料费小计						-	12.65	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第49页 共134页

项目编码	030804003030	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-755	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	463.08	555.73	95.82	21.89	46.31	55.57	
人工单价		小计						95.82	21.89	46.31	55.57	
95.82元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							219.59					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.3048	38.59	11.76					
	氩气			m3	0.8534	7.81	6.67					
	铈钨棒			g	1.5972	0.33	0.53					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.2652	3.26	0.86					
	其他材料费						-	2.07	-			
材料费小计						-	21.89	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第50页 共134页

项目编码	030804003039	项目名称	低压不锈钢管件					计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-755	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	958.16	218.86	463.08	555.73	95.82	21.89	46.31	55.57	
人工单价		小计						95.82	21.89	46.31	55.57	
95.82元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							219.59					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.3048	38.59	11.76					
	氩气			m3	0.8534	7.81	6.67					
	铈钨棒			g	1.5972	0.33	0.53					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.2652	3.26	0.86					
	其他材料费						-	2.07	-			
	材料费小计						-	21.89	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第54页 共134页

项目编码	030804003022	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00039	不锈钢防虫网DN100	个	1		150				150		
人工单价		小计						150		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							150				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					其他材料费		-	150	-		
					材料费小计		-	150	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第55页 共134页

项目编码	030804003023	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00039	不锈钢防虫网DN50	个	1		80				80		
人工单价		小计						80		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							80				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-	80	-	
	材料费小计							-	80	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第56页 共134页

项目编码	030804003024	项目名称	低压不锈钢管件				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00039	不锈钢防虫网DN20	个	1		50				50		
人工单价		小计						50		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					其他材料费		-	50	-		
					材料费小计		-	50	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第57页 共134页

项目编码	03B001	项目名称	螺栓、螺帽等				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00014	不锈钢螺栓、螺帽等	项	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				11357.31					
清单项目综合单价						11357.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
					其他材料费		-	11357.31	-		
					材料费小计		-	11357.31	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第58页 共134页

项目编码	03B002	项目名称	阀门标牌				计量单位	个	工程量	118	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00015	阀门标牌	个	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				15.97					
清单项目综合单价						15.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阀门标牌				个	1	15.97	15.97			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	15.97	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第60页 共134页

项目编码	031002001002	项目名称	镀锌管道支架				计量单位	kg	工程量	815	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	258.12	80.04	189.6	149.71	2.58	0.8	1.9	1.5
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	356.4	28.39	56.48	206.72	3.56	0.28	0.56	2.07
人工单价		小计						6.14	1.08	2.46	3.57
6.14元/工日		未计价材料费						3.56			
清单项目综合单价							16.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	型钢			kg	1.06	3.36	3.56				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.03029	6.83	0.21				
	氧气			m3	0.01432	2.83	0.04				
	乙炔气			kg	0.00488	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400			片	0.00804	11.58	0.09				
	水泥 32.5级			kg	0.16441	0.24	0.04				
	黄砂			m3	0.00028	214.88	0.06				
	棉纱头			kg	0.01339	5.57	0.07				
	破布			kg	0.00006	6					
	水			m3	0.00011	3.99					
	清油			kg	0.00006	13.72					
	橡胶板 δ1~15			kg	0.00287	7.72	0.02				
	机油 6~7#			kg	0.00253	10.72	0.03				
	碎石 5~32mm			m3	0.00028	223	0.06				
	普通木成材			m3	0.00011	2088.45	0.23				
	厚漆			kg	0.00017	8.58					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.00045	3.26					
精制六角螺栓			kg	0.00679	4.82	0.03					
螺母			kg	0.01421	6.17	0.09					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第61页 共134页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
材料费 明 细	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03			
		其他材料费			-		-	
		材料费小计			-	4.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第62页 共134页

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油				计量单位	kg	工程量	947	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-7备注2	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	6.26	0.42	8.1	3.63	0.06		0.08	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.6	2.53	8.1	12.52	0.22	0.03	0.08	0.13
11-120	一般钢结构 防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.52	2.26	8.1	11.9	0.21	0.02	0.08	0.12
11-126	一般钢结构 调和漆第一遍	100kg	0.01	20.52	0.81	8.1	11.9	0.21	0.01	0.08	0.12
11-127	一般钢结构 调和漆第二遍	100kg	0.01	20.52	0.72	8.1	11.9	0.21	0.01	0.08	0.12
人工单价		小计						0.91	0.07	0.4	0.53
0.91元/工日		未计价材料费						0.47			
清单项目综合单价							2.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	钢丝刷子				把	0.0003	1.54				
	铁砂布 2#				张	0.00218	0.86				
	破布				kg	0.0003	6				
	酚醛防锈漆				kg	0.017	14.91	0.25			
	汽油				kg	0.007	9.05	0.06			
	调和漆				kg	0.015	14.2	0.21			
	其他材料费						-	0.02	-		
材料费小计						-	0.54	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第63页 共134页

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架				计量单位	套	工程量	15	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00006	侧向抗震支架管	1根套	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				280					
清单项目综合单价						280					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
					其他材料费		-	280	-		
				材料费小计		-	280	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第64页 共134页

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架				计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00006	双抗震支架 1根管	套	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				360					
清单项目综合单价						360					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
					其他材料费		-	360	-		
					材料费小计		-	360	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第65页 共134页

项目编码	030109001003	项目名称	潜水排污泵				计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-790	潜水排污泵	台	1	306.72	70.12	46.77	177.9	306.72	70.12	46.77	177.9
人工单价		小计				306.72	70.12	46.77	177.9		
306.72元/工日		未计价材料费				3992.8					
清单项目综合单价							4594.31				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	潜水排污泵 Q=20m ³ /h, H=15m, N=2.2KW			台	1	3992.8	3992.8				
	平垫铁 Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72				
	斜垫铁 Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.2	4.05	0.81				
	电焊条 J422 φ4			kg	0.1	6.83	0.68				
	木板材			m ³	0.003	1829	5.49				
	汽油			kg	0.16	9.05	1.45				
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4				
	机油			kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气			m ³	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气			kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.25	9.86	2.47				
	水泥 32.5级			kg	38.5	0.24	9.24				
	黄砂			m ³	0.055	214.88	11.82				
	碎石			m ³	0.062	223	13.83				
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56				
	破布			kg	0.12	6	0.72				
	其他材料费						-	1.48	-		
材料费小计						-	4062.92	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第66页 共134页

项目编码	030807003015	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	40.72	70.2	6.7	2.23	40.72
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	40.72		
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						119.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费						-	3.69	-		
材料费小计						-	6.7	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第67页 共134页

项目编码	030807003016	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	40.72	70.2	6.7	2.23	40.72
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	40.72		
70.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						119.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费						-	3.69	-		
材料费小计						-	6.7	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第68页 共134页

项目编码	030807003017	项目名称	低压法兰阀门				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	70.2	6.7	2.23	40.72	70.2	6.7	2.23	40.72
人工单价		小计				70.2	6.7	2.23	40.72		
70.2元/工日		未计价材料费				160.95					
清单项目综合单价						280.8					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	橡胶软接头 DN100, PN16			个	1	160.95	160.95				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.165	6.83	1.13				
	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6			kg	0.17	11.06	1.88				
	其他材料费					-	3.69	-			
材料费小计					-	167.65	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第69页 共134页

项目编码	030810001001	项目名称	低压碳钢螺纹法兰					计量单位	片	工程量	8	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-1497	低压法兰 碳钢法兰 (螺纹连接) 公称直径 80mm以内	副	0.5	44.08	2.49	0.16	25.57	22.04	1.25	0.08	12.79	
人工单价		小计						22.04	1.25	0.08	12.79	
22.04元/工日		未计价材料费						78.97				
清单项目综合单价								115.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	碳钢法兰片 DN100, 1.6MPa			片	1	78.97	78.97					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.0225	10.55	0.24					
	其他材料费						-	1.01	-			
	材料费小计						-	80.22	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第71页 共134页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.22	65.55	174.14	300.24	33.22	65.55	174.14
人工单价		小计				300.24	33.22	65.55	174.14		
300.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								573.15			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布 2#			张	1	0.86	0.86				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.15	6.83	1.02				
	无光调和漆			kg	0.05	14.2	0.71				
	钢垫板			kg	0.3	4	1.2				
	酚醛磁漆			kg	0.02	17.74	0.35				
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.8	7.2				
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.11	6.77				
	其他材料费					-					
	材料费小计					-	33.22				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第72页 共134页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.22	65.55	174.14	300.24	33.22	65.55	174.14	
人工单价		小计				300.24	33.22	65.55	174.14			
300.24元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						573.15						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	破布			kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布 2#			张	1	0.86	0.86					
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.15	6.83	1.02					
	无光调和漆			kg	0.05	14.2	0.71					
	钢垫板			kg	0.3	4	1.2					
	酚醛磁漆			kg	0.02	17.74	0.35					
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.8	7.2					
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.11	6.77					
	其他材料费					-						
	材料费小计					-	33.22					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第73页 共134页

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.22	65.55	174.14	300.24	33.22	65.55	174.14
人工单价		小计				300.24	33.22	65.55	174.14		
300.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								573.15			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布 2#			张	1	0.86	0.86				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.15	6.83	1.02				
	无光调和漆			kg	0.05	14.2	0.71				
	钢垫板			kg	0.3	4	1.2				
	酚醛磁漆			kg	0.02	17.74	0.35				
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.8	7.2				
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.11	6.77				
	其他材料费					-					
	材料费小计					-	33.22				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第74页 共134页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	300.24	33.22	65.55	174.14	300.24	33.22	65.55	174.14
人工单价		小计				300.24	33.22	65.55	174.14		
300.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								573.15			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.1	6	0.6				
	铁砂布 2#			张	1	0.86	0.86				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.15	6.83	1.02				
	无光调和漆			kg	0.05	14.2	0.71				
	钢垫板			kg	0.3	4	1.2				
	酚醛磁漆			kg	0.02	17.74	0.35				
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.8	7.2				
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.11	6.77				
	其他材料费					-					
	材料费小计					-	33.22				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第77页 共134页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-271	插座箱安装	套	1	43.2	14.8		25.06	43.2	14.8		25.06
人工单价		小计				43.2	14.8		25.06		
43.2元/工日		未计价材料费				532.37					
清单项目综合单价							615.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	插座箱			套	1	532.37	532.37				
	裸铜线 6mm ²			kg	0.17	56.42	9.59				
	铜接线端子 DT-6mm ²			个	2.03	1.72	3.49				
	其他材料费					-	1.72	-			
	材料费小计					-	547.17	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第78页 共134页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯				计量单位	套	工程量	18	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1797	荧光灯安装 成套型吸顶式 单管	10套	0.1	179.28	15.01		103.98	17.93	1.5		10.4
人工单价		小计					17.93	1.5		10.4	
17.93元/工日		未计价材料费					161.37				
清单项目综合单价							191.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	应急防水荧光灯			套	1.01	155.28	156.83				
	圆木台 63~138×22			块	2.1	2.16	4.54				
	伞形螺栓 M6~8×150			套	2.04	0.35	0.71				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm ²			m	0.713	0.94	0.67				
	其他材料费						-	0.12	-		
材料费小计						-	162.87	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第79页 共134页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具射灯 吸顶式 [示意图号] 182、183、184、185、186、187	10套	0.1	89.64	19.77		51.99	8.96	1.98		5.2
人工单价		小计					8.96	1.98		5.2	
8.96元/工日		未计价材料费					34.06				
清单项目综合单价							50.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED射灯 10W			套	1.01	33.72	34.06				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm ²			m	0.305	1.09	0.33				
	铜接线端子 DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31				
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.203	0.86	0.17				
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05				
	冲击钻头 φ6~8			根	0.05	1.72	0.09				
	其他材料费						-	0.03	-		
材料费小计						-	36.04	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第80页 共134页

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	70.2	4.2		40.72	7.02	0.42		4.07
人工单价		小计					7.02	0.42		4.07	
7.02元/工日		未计价材料费					7.24				
清单项目综合单价							18.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	7.1	7.24				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm ²			m	0.305	0.94	0.29				
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝 22#			kg	0.01	6.96	0.07				
	其他材料费						-	0.01	-		
材料费小计						-	7.66	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第81页 共134页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	76.68	7.16		44.48	7.67	0.72		4.45
人工单价		小计				7.67	0.72		4.44		
7.67元/工日		未计价材料费				13.58					
清单项目综合单价							26.41				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三联扳式暗开关(单控)			只	1.02	13.31	13.58				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm ²			m	0.611	0.94	0.57				
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝 22#			kg	0.01	6.96	0.07				
	其他材料费						-	0.03	-		
材料费小计						-	14.3	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第84页 共134页

项目编码	030411001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	52					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	978.48	239.22	13.64	567.52	9.78	2.39	0.14	5.68	
人工单价		小计				9.78	2.39	0.14	5.68			
9.78元/工日		未计价材料费				6.41						
清单项目综合单价						24.4						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	镀锌钢管SC15			m	1.03	6.22	6.41					
	镀锌电线管接头 φ15×5			个	0.1648	0.51	0.08					
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3			个	0.1545	0.12	0.02					
	塑料护口(钢管用) dn15			个	0.1545	0.1	0.02					
	镀锌管卡 DN15			个	1.236	1.1	1.36					
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.2496	0.27	0.07					
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0073	3.59	0.03					
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.0069	6.83	0.05					
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	6.52	0.04					
	锯条			根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0186	14.91	0.28					
	溶剂汽油			kg	0.0046	7.89	0.04					
	厚漆			kg	0.0057	8.58	0.05					
	清油			kg	0.0026	13.72	0.04					
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.252	0.86	0.22					
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0166	2.57	0.04					
	其他材料费					-	0.04	-				
材料费小计					-	8.8	-					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第85页 共134页

项目编码	030411001002	项目名称	镀锌钢管					计量单位	m	工程量	130
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1038.96	262.61	13.64	602.59	10.39	2.63	0.14	6.03
人工单价		小计						10.39	2.63	0.14	6.02
10.39元/工日		未计价材料费						7.82			
清单项目综合单价								27			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	镀锌钢管SC20			m	1.03	7.59	7.82				
	镀锌电线管接头 φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14				
	镀锌锁紧螺母 3×20			个	0.1545	0.13	0.02				
	塑料护口(钢管用) dn20			个	0.1545	0.1	0.02				
	镀锌管卡 DN20			个	1.236	1.16	1.43				
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.2496	0.27	0.07				
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0073	3.59	0.03				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.0069	6.83	0.05				
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	6.52	0.04				
	锯条			根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0233	14.91	0.35				
	溶剂汽油			kg	0.0057	7.89	0.04				
	厚漆			kg	0.0071	8.58	0.06				
	清油			kg	0.0033	13.72	0.05				
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.252	0.86	0.22				
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0166	2.57	0.04				
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	10.45	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第86页 共134页

项目编码	030411001003	项目名称	镀锌钢管					计量单位	m	工程量	27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1196.64	258.28	21.03	694.05	11.97	2.58	0.21	6.94
人工单价		小计						11.97	2.58	0.21	6.95
11.97元/工日		未计价材料费						11.61			
清单项目综合单价								33.32			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	镀锌钢管SC25			m	1.03	11.27	11.61				
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2				
	镀锌锁紧螺母 3×25			个	0.1545	0.24	0.04				
	塑料护口(钢管用) dn25			个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌管卡 DN25			个	0.8549	1.39	1.19				
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.17264	0.27	0.05				
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.59	0.03				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.009	6.83	0.06				
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	6.52	0.04				
	锯条			根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0297	14.91	0.44				
	溶剂汽油			kg	0.0074	7.89	0.06				
	厚漆			kg	0.0102	8.58	0.09				
	清油			kg	0.0042	13.72	0.06				
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.1743	0.86	0.15				
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0115	2.57	0.03				
	沥青清漆			kg	0.0053	6	0.03				
其他材料费						-	0.07	-			
材料费小计						-	14.19	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第87页 共134页

项目编码	030411001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1271.16	307.21	21.03	737.27	12.71	3.07	0.21	7.37
人工单价		小计				12.71	3.07	0.21	7.37		
12.71元/工日		未计价材料费				14.7					
清单项目综合单价						38.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	镀锌钢管SC32			m	1.03	14.27	14.7				
	镀锌电线管接头 φ32×6			个	0.1648	1.79	0.29				
	镀锌锁紧螺母 3×32			个	0.1545	0.54	0.08				
	塑料护口(钢管用) dn32			个	0.1545	0.25	0.04				
	镀锌管卡 DN32			个	0.8549	1.59	1.36				
	自攻螺钉 M4×65			十个	0.17264	0.27	0.05				
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.59	0.03				
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.009	6.83	0.06				
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	6.52	0.04				
	锯条			根	0.02	0.19					
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0376	14.91	0.56				
	溶剂汽油			kg	0.0094	7.89	0.07				
	厚漆			kg	0.0129	8.58	0.11				
	清油			kg	0.0053	13.72	0.07				
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.1743	0.86	0.15				
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0115	2.57	0.03				
	沥青清漆			kg	0.0053	6	0.03				
其他材料费						-	0.1	-			
材料费小计						-	17.77	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第88页 共134页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2463.48	539.57	41.19	1428.82	24.63	5.4	0.41	14.29	
人工单价		小计				24.63	5.4	0.41	14.29			
24.63元/工日		未计价材料费				30.27						
清单项目综合单价						75						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	镀锌钢管 公称直径70mm以内			m	1.03	29.39	30.27					
	镀锌电线管接头 φ70×8			个	0.1545	3.98	0.61					
	镀锌锁紧螺母 3×70			个	0.1545	1.47	0.23					
	塑料护口(钢管用) dn70			个	0.1545	0.61	0.09					
	镀锌管卡 DN70			个	0.515	3.39	1.75					
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0431	3.59	0.15					
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.0136	6.83	0.09					
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0066	6.52	0.04					
	锯条			根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0738	14.91	1.1					
	溶剂汽油			kg	0.0179	7.89	0.14					
	厚漆			kg	0.0206	8.58	0.18					
	清油			kg	0.0093	13.72	0.13					
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0068	2.57	0.02					
	沥青清漆			kg	0.0088	6	0.05					
	膨胀螺栓 M6			套	1.02	0.64	0.65					
	其他材料费						-	0.16	-			
	材料费小计						-	35.67	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第89页 共134页

项目编码	031202005001	项目名称	防火涂料					计量单位	m2	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2218	防潮层、保护层安装防腐防火涂料(管道)耐火极限/厚度1.0h以内/4.0mm	10m2	0.1	66.96	3.34	191.07	38.83	6.7	0.33	19.11	3.88
人工单价		小计						6.7	0.33	19.11	3.89
6.7元/工日		未计价材料费						84.88			
清单项目综合单价								114.91			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	防火涂料 BA101-1					kg	3.395	25	84.88		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	85.21	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第90页 共134页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒				计量单位	个	工程量	24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.72	5.44		21.3	3.67	0.54		2.13
人工单价		小计				3.67	0.54		2.13		
3.67元/工日		未计价材料费				1.36					
清单项目综合单价							7.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	接线盒			只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费						-	0.05	-		
	材料费小计						-	1.9	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第91页 共134页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.96	2.52		23.17	4	0.25		2.32
人工单价		小计				4	0.25		2.32		
4元/工日		未计价材料费				1.36					
清单项目综合单价							7.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	开关盒			只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用) dn15			个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	1.61	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第93页 共134页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	250				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内铜芯	100m单线	0.01	83.16	15.3		48.23	0.83	0.15		0.48
人工单价		小计				0.83	0.15		0.49		
0.83元/工日		未计价材料费				2.55					
清单项目综合单价						4.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZN-BYJ-2.5			m	1.16	2.2	2.55				
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01				
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01				
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01				
	汽油			kg	0.005	9.05	0.05				
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01				
	其他材料费						-	-0.01	-		
材料费小计						-	2.7	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第98页 共134页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm ² 以下	100m	0.01	754.92	210.53	11.1	437.85	7.55	2.11	0.11	4.38
人工单价		小计						7.55	2.11	0.11	4.38
7.55元/工日		未计价材料费						120.39			
清单项目综合单价								134.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	WDZ-YJY-3*35+2*16			m	1.01	119.2	120.39				
	破布			kg	0.0065	6	0.04				
	汽油			kg	0.0098	9.05	0.09				
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0042	6.52	0.03				
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.3042	1.47	0.45				
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01				
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02				
	硬酯酸 一级			kg	0.0007	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ2			m ²	0.0009	14.7	0.01				
	膨胀螺栓 M10			套	0.2106	0.69	0.15				
	电缆吊挂 3×50			套	0.0924	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ8mm~10mm			根	0.0021	6.86	0.01				
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	122.5	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第104页 共134页

项目编码	030502005001	项目名称	超五类线					计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	111.36	7.88	0.29	64.59	1.11	0.08		0.65
人工单价		小计						1.11	0.08		0.65
1.11元/工日		未计价材料费						2.2			
清单项目综合单价								4.04			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	UTP5e			m	1.02	2.16	2.2				
	电缆卡子			个	0.303	0.26	0.08				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	2.28	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第105页 共134页

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.36	14.56		10.65	5.51	4.37		3.2
人工单价		小计						5.51	4.37		3.19
5.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.03	6	0.18				
	铁砂布 2#			张	0.3	0.86	0.26				
	塑料软管 dn6			m	0.3	1.9	0.57				
	黄漆布带 20mm×40m			卷	0.189	17.3	3.27				
	异型塑料管 dn2.5~5			m	0.075	1.18	0.09				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	4.37	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第106页 共134页

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.36	14.56		10.65	7.34	5.82		4.26
人工单价		小计						7.34	5.82		4.26
7.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.04	6	0.24				
	铁砂布 2#			张	0.4	0.86	0.34				
	塑料软管 dn6			m	0.4	1.9	0.76				
	黄漆布带 20mm×40m			卷	0.252	17.3	4.36				
	异型塑料管 dn2.5~5			m	0.1	1.18	0.12				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	5.82	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第107页 共134页

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.56		14.41	12.42	7.28		7.21
人工单价		小计						12.42	7.28		7.21
12.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.91				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.05	6	0.3				
	铁砂布 2#			张	0.5	0.86	0.43				
	塑料软管 dn6			m	0.5	1.9	0.95				
	黄漆布带 20mm×40m			卷	0.315	17.3	5.45				
	异型塑料管 dn2.5~5			m	0.125	1.18	0.15				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	7.28	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第108页 共134页

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.84	14.56		14.41	12.42	7.28		7.21
人工单价		小计						12.42	7.28		7.21
12.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.91				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.05	6	0.3				
	铁砂布 2#			张	0.5	0.86	0.43				
	塑料软管 dn6			m	0.5	1.9	0.95				
	黄漆布带 20mm×40m			卷	0.315	17.3	5.45				
	异型塑料管 dn2.5~5			m	0.125	1.18	0.15				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	7.28	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第109页 共134页

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm ² 以下	个	1	54.43	76.33		31.57	54.43	76.33	31.57	
人工单价		小计				54.43	76.33			31.57	
54.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						162.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布			kg	0.36	6	2.16				
	汽油			kg	0.36	9.05	3.26				
	镀锡裸铜绞线 16mm ²			kg	0.24	58.91	14.14				
	固定卡子 3×80			个	2.472	2.49	6.16				
	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm ²			个	4.512	2.14	9.66				
	铜接线端子 DT-25mm ²			个	1.224	4.23	5.18				
	塑料带 20mm×40m			kg	0.168	2.14	0.36				
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64				
	焊锡丝			kg	0.06	42.88	2.57				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.012	51.45	0.62				
	电力复合脂			kg	0.036	17.15	0.62				
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.72	12.43	8.95				
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	10.8	1.11	11.99				
	其他材料费					-	2.02	-			
	材料费小计					-	76.33	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第110页 共134页

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头				计量单位	个	工程量	8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	43.2	38.08		25.06	43.2	38.08		25.06
人工单价		小计				43.2	38.08		25.06		
43.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							106.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.2	6	1.2				
	汽油			kg	0.1	9.05	0.91				
	镀锡裸铜绞线 16mm ²			kg	0.14	58.91	8.25				
	铜接线端子 DT-16mm ²			个	1.02	3.33	3.4				
	端子号牌			个	5	0.59	2.95				
	塑料软管			kg	0.04	15.78	0.63				
	塑料带 20mm×40m			kg	0.02	2.14	0.04				
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03				
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49				
	尼龙扎带 L=100~150			根	10	0.14	1.4				
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	3.1	1.11	3.44				
	套管 KT2型			个	1.05	4.29	4.5				
	固定卡子 1.5×32			个	1.03	2.7	2.78				
其他材料费						-	0.77	-			
材料费小计						-	38.08	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第111页 共134页

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头				计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头 14芯以下	个	1	69.12	51.14		40.09	69.12	51.14		40.09
人工单价		小计				69.12	51.14		40.09		
69.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.35				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	破布			kg	0.3	6	1.8				
	汽油			kg	0.15	9.05	1.36				
	镀锡裸铜绞线 16mm ²			kg	0.14	58.91	8.25				
	铜接线端子 DT-16mm ²			个	1.02	3.33	3.4				
	端子号牌			个	12	0.59	7.08				
	塑料软管			kg	0.19	15.78	3				
	塑料带 20mm×40m			kg	0.05	2.14	0.11				
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43				
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.03	51.45	1.54				
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.4	12.43	4.97				
	尼龙扎带 L=100~150			根	10	0.14	1.4				
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	3.1	1.11	3.44				
	套管 KT2型			个	1.05	4.29	4.5				
	固定卡子 1.5×32			个	1.03	2.7	2.78				
其他材料费						-	1.08	-			
材料费小计						-	51.14	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第116页 共134页

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件				计量单位	kg	工程量	70	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	642.6	104.93	38.33	372.7	6.43	1.05	0.38	3.73
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	417.96	20.33	21.65	242.41	4.18	0.2	0.22	2.42
人工单价		小计						10.61	1.25	0.6	6.16
10.61元/工日		未计价材料费						3.61			
清单项目综合单价							22.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	圆钢 φ10~14				kg	0.08	3.66	0.29			
	角钢				kg	0.75	3.36	2.52			
	扁钢 -30×4~50×5				kg	0.22	3.63	0.8			
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.02304	6.83	0.16			
	破布				kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布 2#				张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫				套	0.49536	1.11	0.55			
	溶剂汽油				kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆				kg	0.01152	14.2	0.16			
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.0149	14.91	0.22			
	钢锯条				根	0.0216	0.21				
	松香水				kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油				kg	0.00432	13.72	0.06			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	4.86	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第117页 共134页

项目编码	030409009001	项目名称	绝缘垫				计量单位	m2	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-965	绝缘垫	10m2	0.1	216			125.28	21.6			12.53
人工单价		小计						21.6			12.52
21.6元/工日		未计价材料费						52.48			
清单项目综合单价								86.6			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	绝缘垫				m2	1.02	51.45	52.48			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	52.48	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第118页 共134页

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-26	网络终端设备安装、调试 工作站	台	1	176.32	14.82	0.59	102.26	176.32	14.82	0.59	102.26	
人工单价		小计				176.32	14.82	0.59	102.26			
176.32元/工日		未计价材料费				8340.52						
清单项目综合单价						8634.51						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	控制设备			台	1	8340.52	8340.52					
	软盘 3.5"			片	6	2.14	12.84					
	多功能上光清洁剂			盒	0.1	17.15	1.72					
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26					
	其他材料费						-		-			
材料费小计						-	8355.34	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第119页 共134页

项目编码	030501012001	项目名称	工业以太网交换机				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	132.24	1.98	56.2	76.7	132.24	1.98	56.2	76.7
人工单价		小计				132.24	1.98	56.2	76.7		
132.24元/工日		未计价材料费				1064.75					
清单项目综合单价								1331.87			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	工业以太网交换机			台	1	1064.75	1064.75				
	多功能上光清洁剂			盒	0.1	17.15	1.72				
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	1066.73	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第120页 共134页

项目编码	030501012002	项目名称	交换机接口					计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-39*0.1	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	13.22	0.2	5.61	7.67	13.22	0.2	5.61	7.67	
人工单价		小计						13.22	0.2	5.61	7.67	
13.22元/工日		未计价材料费						44.36				
清单项目综合单价								71.06				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	交换机接口			台	1	44.36	44.36					
	多功能上光清洁剂			盒	0.01	17.15	0.17					
	脱脂棉			kg	0.002	12.86	0.03					
	其他材料费						-		-			
	材料费小计						-	44.56	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第121页 共134页

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	132.24	1.98	173.78	76.7	132.24	1.98	173.78	76.7	
人工单价		小计				132.24	1.98	173.78	76.7			
132.24元/工日		未计价材料费				1419.66						
清单项目综合单价						1804.36						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	路由器设备安装、调试 局域网路由器			台	1	1419.66	1419.66					
	多功能上光清洁剂			盒	0.1	17.15	1.72					
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26					
	其他材料费						-		-			
材料费小计						-	1421.64	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第122页 共134页

项目编码	030503002001	项目名称	通信网络控制设备				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	22.04	0.28	0.18	12.79	22.04	0.28	0.18	12.79
人工单价		小计				22.04	0.28	0.18	12.79		
22.04元/工日		未计价材料费				244					
清单项目综合单价						279.29					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	通信网络控制设备			台	1	244	244				
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28				
	其他材料费					-		-			
材料费小计					-	244.28	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第123页 共134页

项目编码	030501011002	项目名称	电话机				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信分机	部	1	14.04	5.24		8.15	14.04	5.24		8.15
人工单价		小计						14.04	5.24		8.15
14.04元/工日		未计价材料费						97.6			
清单项目综合单价							125.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电话机			部	1	97.6	97.6				
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.2	0.69	0.14				
	铜接线端子 DT-10mm ²			个	2	2.43	4.86				
	冲击钻头 φ6~8			根	0.07	1.72	0.12				
	自攻螺钉 M6×30			十个	0.2	0.58	0.12				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	102.84	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第125页 共134页

项目编码	030502009001	项目名称	跳线				计量单位	条	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.32			1.34	2.32			1.34
人工单价		小计				2.32				1.34	
2.32元/工日		未计价材料费				3					
清单项目综合单价							6.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	网络跳线				条	1	3	3			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	3	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第128页 共134页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	556.8	3.98	129.28	322.94	556.8	3.98	129.28	322.94
人工单价		小计				556.8	3.98	129.28	322.94		
556.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1013				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-	3.98	-	
	材料费小计							-	3.98	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第129页 共134页

项目编码	030603002001	项目名称	阀门检查接线				计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-282	阀门检查接线 电动蝶阀	台	1	66.12	9.19	3.73	38.35	66.12	9.19	3.73	38.35
人工单价		小计				66.12	9.19	3.73	38.35		
66.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							117.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2			m	1	7.62	7.62				
	其他材料费					-	1.57	-			
材料费小计					-	9.19	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第130页 共134页

项目编码	031001007002	项目名称	甲供材（主材）				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00037	甲供材（主材）	项	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				114740.33					
清单项目综合单价						114740.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	泵房甲供材（主材）				项	1	114740.33	114740.33			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	114740.33	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第131页 共134页

项目编码	031001007003	项目名称	甲供材（设备）				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00038	甲供材（设备）	项	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				334126.7					
清单项目综合单价						334126.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	泵房甲供材（设备）				项	1	334126.7	334126.7			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	334126.7	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第132页 共134页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	28.44	85.33		16.49	28.44	85.33		16.49
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	0.29	0.87		0.17	0.29	0.87		0.17
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	7.24	21.77		4.2	7.24	21.77		4.2
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	71.97	215.93		41.75	71.97	215.93		41.75
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	57.77	173.3		33.51	57.77	173.3		33.51
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	255.51	766.41		148.19	255.51	766.41		148.19
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	66.04	198.1		38.31	66.04	198.1		38.31
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	1.19	3.56		0.69	1.19	3.56		0.69
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	20.52	61.49		11.9	20.52	61.49		11.9
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	63.28	189.79		36.7	63.28	189.79		36.7

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房工程

标段：

第133页 共134页

11-F1	第十一册绝热工程 (定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	1.51	4.52	0.87	1.51	4.52	0.87	
人工单价		小计				573.76	1721.07	332.78		
573.76元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						2627.61				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费						-	1721.07	-	
	材料费小计						-	1721.07	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5392.38			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	4748.97			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	643.41			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	245.11			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300	919.16			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	275.75			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	153.19			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	3983.01			
8	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	91.92			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程

标段：

第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106~1	钢丝	φ 1.6	kg	0.8667	6.00	5.20	
2	01090166~1	圆钢	φ 5.5~9	kg	10.5066	3.59	37.71	
3	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	0.42	3.59	1.51	
4	01090172-1	圆钢	φ 10~14	kg	5.6	3.66	20.47	
5	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	15.4	3.63	55.89	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.80	7.20	
7	01130206~1	镀锌扁钢	-25×4	kg	13.32	4.80	63.94	
8	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	4.266	4.80	20.48	
9	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	12.07	4.80	57.94	
10	01210101	角钢		kg	2	3.36	6.73	
11	01210101-1	角钢		kg	52.5	3.36	176.56	
12	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	1.3	3.36	4.37	
13	01270101-1	型钢		kg	1003.82	3.36	3375.85	
14	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	1.84	4.05	7.45	
15	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	1.8	4.05	7.29	
16	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	10.405	4.00	41.59	
17	01293501~1	钢垫板		kg	2.1	4.00	8.39	
18	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.91314	8.58	16.41	
19	01630402	铈钨棒		g	55.3588	0.33	18.27	
20	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	2.40105	7.72	18.54	
21	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.35	5.57	7.52	
22	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	12.929	11.06	142.99	
23	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	10.4	19.01	197.70	
24	02010715	耐酸石棉橡胶板		kg	10.06	30.01	301.90	
25	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.5922	14.70	8.71	
26	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.696	2.14	1.49	
27	02130209	尼龙扎带	L=100~150	根	120	0.14	16.80	
28	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1.8	0.30	0.54	
29	02270106	白布		m	1.79	3.43	6.14	
30	02270131	破布		kg	11.1646	6.00	66.99	
31	02270403~1	脱脂棉		kg	0.062	12.86	0.80	
32	02290103	线麻		kg	0.024	10.29	0.25	
33	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	
34	03031209~1	自攻螺钉	M4×40	十个	1.664	0.25	0.42	
35	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.08	0.26	0.02	
36	03031212~1	自攻螺钉	M4×65	十个	63.87648	0.27	17.25	
37	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	0.2	0.58	0.12	
38	03031235	自攻螺钉	M6×45	十个	0.408	0.71	0.29	
39	03050100	螺栓		kg	6.08256	10.29	62.59	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程

标段：

第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	03050134	精制螺栓	M10×20~50	套	36	0.30	10.80	
41	03050510~1	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	63	0.58	36.54	
42	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	33.8796	0.69	23.38	
43	03050652~1	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	74.664	0.86	64.21	
44	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.11	4.55	
45	03050654~1	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	134.2752	1.11	149.05	
46	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	17	2.32	39.44	
47	03050911	精制六角螺栓		kg	5.53385	4.82	26.67	
48	03055305	U形螺栓	M10×2"	套	9	1.06	9.54	
49	03057113~1	伞形螺栓	M6~8×150	套	36.72	0.35	12.85	
50	03070107	膨胀螺栓	M6	套	20.4	0.64	13.06	
51	03070117	膨胀螺栓	M10	套	21.06	0.69	14.53	
52	03070805	塑料膨胀管	φ6×45	十个	0.412	0.69	0.28	
53	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14	
54	03070807~1	塑料膨胀管	φ8×50	十个	65.7006	0.86	56.50	
55	03090103	螺母		kg	14.31355	6.17	88.31	
56	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.412	0.60	0.25	
57	03130304	钢垫圈		kg	4.57215	4.97	22.72	
58	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.412	0.01		
59	03210206	砂轮片	φ100	片	0.258	1.29	0.33	
60	03210211	砂轮片	φ400	片	6.7836	11.58	78.55	
61	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	28.77365	3.26	93.80	
62	03210409	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	8.1596	10.55	86.08	
63	03270104	铁砂布	2#	张	36.38446	0.86	31.29	
64	03270202	砂纸		张	2.46	0.94	2.31	
65	03410205	电焊条		kg	1.209	6.83	8.26	
66	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	60.32955	6.83	412.05	
67	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	3.8	6.83	25.95	
68	03410300	不锈钢电焊条		kg	19.327	53.17	1027.62	
69	03410900	碳钢气焊条		kg	0.04	12.86	0.51	
70	03411302~1	焊锡		kg	1.4117	36.87	52.05	
71	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	10.5734	38.59	408.03	
72	03430900~1	焊锡丝		kg	2.8	42.88	120.06	
73	03450404~1	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.48	51.45	24.70	
74	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	23.24	6.44	149.67	
75	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	12.53574	6.52	81.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程

标段：

第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	0.02	6.96	0.14	
77	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	38.4	5.15	197.76	
78	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	45	4.29	193.05	
79	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	0.37	1.72	0.64	
80	03633106~1	冲击钻头	φ6~12	根	4.3902	2.57	11.28	
81	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.21	6.86	1.44	
82	03652421~1	锯条		根	8.1	0.19	1.54	
83	03652422	钢锯条		根	30.012	0.21	6.30	
84	03652906	钢丝刷子		把	0.2841	1.54	0.44	
85	04010611	水泥	32.5级	kg	657.57695	0.24	157.82	
86	04030102	黄砂		m3	1.1182	214.88	240.28	
87	04050201	碎石		m3	1.084	223.00	241.73	
88	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.2282	223.00	50.89	
89	05030600	普通木成材		m3	0.08965	2088.45	187.23	
90	05030700	木板材		m3	0.054	1829.00	98.77	
91	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.08	10.29	0.82	
92	05230136-1	圆木台	63~138×22	块	37.8	2.16	81.65	
93	10450305	丝绸(绸布)		m	0.3	21.44	6.43	
94	11030305~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.1371	14.91	151.14	
95	11030306~1	酚醛防锈漆		kg	0.72	14.91	10.74	
96	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	16.099	14.91	240.04	
97	11030522	防火涂料	BA101-1	kg	15.2775	25.00	381.94	
98	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.1	25.00	2.50	
99	11030704~1	沥青清漆		kg	0.7166	6.00	4.30	
100	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.2279	15.44	34.40	
101	11111703	酚醛磁漆		kg	0.12	17.74	2.13	
102	11112503-1	调和漆		kg	14.205	14.20	201.71	
103	11112504	无光调和漆		kg	3.4	14.20	48.28	
104	11112504~1	无光调和漆		kg	1.3464	14.20	19.12	
105	11112524	厚漆		kg	4.77085	8.58	40.93	
106	11112525	铅油		kg	0.72	14.58	10.50	
107	11452114~1	松香水		kg	0.252	4.72	1.19	
108	11591104	玻璃胶	310g	支	0.02	12.86	0.26	
109	12010103	汽油		kg	32.1092	9.05	290.59	
110	12010903	煤油		kg	16.72	4.29	71.73	
111	12030106~1	溶剂汽油		kg	2.5153	7.89	19.85	
112	12050311	机油		kg	8.278	7.72	63.91	
113	12050313	机油	6~7#	kg	2.06195	10.72	22.10	
114	12050315	机油	15#	kg	0.6	8.15	4.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程

标段：

第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
115	12060317	清油		kg	1.8224	13.72	25.00	
116	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.7	6.86	18.52	
117	12070109~1	电力复合脂		kg	1.248	17.15	21.40	
118	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.1298	10.29	1.34	
119	12331306~1	多功能上光清洁剂		盒	0.31	17.15	5.32	
120	12370305	氧气		m3	18.93474	2.83	53.59	
121	12370310	氩气		m3	29.5686	7.81	230.93	
122	12370314	高纯氮气	40L	m3	7.5	2.14	16.05	
123	12370335	乙炔气		kg	6.44558	15.44	99.52	
124	12413537	立时得胶		kg	0.1	12.43	1.24	
125	12430344~1	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	6.84	12.43	85.02	
126	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.0156	5.15	0.08	
127	12430361	塑料粘胶带		盘	6.065	3.14	19.04	
128	12430365~1	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.875	3.14	2.75	
129	14010305-478~2	镀锌钢管SC15		m	53.56	6.22	333.25	
130	14010305-489~2	镀锌钢管SC20		m	133.9	7.59	1016.30	
131	14010305-498~2	镀锌钢管SC25		m	27.81	11.27	313.42	
132	14010305-500~2	镀锌钢管SC32		m	77.25	14.27	1102.36	
133	14010305-7~1	镀锌钢管	公称直径70mm以内	m	20.6	29.39	605.43	
134	14210107	金属软管	φ25	m	7	1.77	12.39	
135	14312502~1	塑料软管		kg	3.18	15.78	50.18	
136	14312509	塑料软管	dn6	m	23.7	1.90	45.03	
137	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	5.925	1.18	6.99	
138	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.1	1.17	0.12	
139	14373523	医用胶管		m	6	1.72	10.32	
140	15021106	镀锌活接头	DN20	个	18.18	4.70	85.45	
141	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
142	15021307	镀锌管箍	DN25	个	4.04	1.93	7.80	
143	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	2.02	1.66	3.35	
144	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
145	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	20.085	0.13	2.61	
146	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	4.1715	0.24	1.00	
147	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	11.5875	0.54	6.26	
148	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	3.09	1.47	4.54	
149	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	55.46	0.12	6.66	
150	15023141~1	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	8.034	0.12	0.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程

标段：

第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
151	15130506	金属软管活接头	φ 25	套	11.424	1.33	15.19	
152	15370306	镀锌管卡	DN15	个	64.272	1.10	70.70	
153	15370308	镀锌管卡	DN20	个	160.68	1.16	186.39	
154	15370310	镀锌管卡	DN25	个	23.0823	1.39	32.08	
155	15370312	镀锌管卡	DN32	个	64.1175	1.59	101.95	
156	15370317	镀锌管卡	DN70	个	10.3	3.39	34.92	
157	16250131-6	橡胶软接头	公称直径50mm以内	个	12	81.81	981.72	
158	16250131-7~5	橡胶软接头	公称直径65mm以内	个	12	101.15	1213.80	
159	16250131-9~1	橡胶软接头 DN100, PN16		个	2	160.95	321.90	
160	17010134-3217~1	碳钢法兰片 DN100, 1.6MPa		片	8	78.97	631.76	
161	20010100	灭火器		个	2	66.55	133.10	
162	20070111~1	灭火器箱		个	1	56.21	56.21	
163	21330505	软盘	3.5"	片	6	2.14	12.84	
164	21650101~1	耐震压力表		套	6	70.98	425.88	
165	22470111~1	LED射灯	10W	套	6.06	33.72	204.34	
166	22470111~4	应急防水荧光灯		套	18.18	155.28	2822.99	
167	23230131-2	单联扳式暗开关 (单控)		只	1.02	7.10	7.24	
168	23230131-4	三联扳式暗开关 (单控)		只	1.02	13.31	13.58	
169	24150703	瓷接头	双路	个	2.06	0.24	0.49	
170	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	14.931	17.30	258.31	
171	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	2.4	7.86	18.86	
172	24250300	绝缘垫		m ²	6.12	51.45	314.87	
173	25010307~1	裸铜线	6mm ²	kg	0.34	56.42	19.18	
174	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.4	56.89	22.76	
175	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	2.16	58.91	127.25	
176	25030103~1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	13.75	0.94	12.93	
177	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	1.22	1.50	1.83	
178	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	1.83	1.09	1.99	
179	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	19.5	7.62	148.59	
180	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	11.51	17.27	
181	25430311-3821~1	WDZN-BYJ-2.5		m	290	2.20	638.00	
182	25430311-3821~2	WDZ-BYJ-2.5		m	116	1.98	229.68	
183	25430314-3848~1	WDZ-RVVP-750-2*0.5		m	108	3.00	324.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程

标段：

第6页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
184	25430314-3856~1	WDZ-RVSP-2*1.5		m	514.08	5.70	2930.26	
185	25430314-3860~1	WDZ-RVVP-4*1.5		m	39.96	12.00	479.52	
186	25430507~1	UTP5e		m	204	2.16	440.64	
187	26012501~2	热镀锌桥架	XQJ-C-200*100	m	30.15	42.59	1284.09	
188	26012501~3	热镀锌桥架	XQJ-C-100*100	m	30.15	24.84	748.93	
189	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	55.46	0.10	5.55	
190	26064105~1	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	8.034	0.10	0.80	
191	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	20.085	0.10	2.01	
192	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	4.1715	0.25	1.04	
193	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	11.5875	0.25	2.90	
194	26064114	塑料护口 (钢管用)	dn70	个	3.09	0.61	1.88	
195	26065130	镀锌电线管接头	φ15×5	个	8.5696	0.51	4.37	
196	26065131	镀锌电线管接头	φ20×5	个	21.424	0.83	17.78	
197	26065132	镀锌电线管接头	φ25×6	个	4.4496	1.23	5.47	
198	26065133	镀锌电线管接头	φ32×6	个	12.36	1.79	22.12	
199	26065136	镀锌电线管接头	φ70×8	个	3.09	3.98	12.30	
200	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	17	7.55	128.35	
201	26066531	套管	KT2型	个	12.6	4.29	54.05	
202	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	6.09	1.29	7.86	
203	26090506~1	铜接线端子	DT-6mm ²	个	4.06	1.72	6.98	
204	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	6.06	2.43	14.73	
205	26090508~1	铜接线端子	DT-16mm ²	个	75.24	3.33	250.55	
206	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	2.448	4.23	10.36	
207	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	9.024	2.14	19.31	
208	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	70.98	70.98	
209	26110101~1	接线盒		只	24.48	1.33	32.56	
210	26110101~2	开关盒		只	2.04	1.33	2.71	
211	26250301	电缆卡子		个	60.6	0.26	15.76	
212	26250311~1	镀锌电缆卡子	2×35	个	74.2032	1.47	109.08	
213	26250342	固定卡子	1.5×32	个	12.36	2.70	33.37	
214	26250343	固定卡子	3×80	个	4.944	2.49	12.31	
215	26250703	电缆吊挂	3×50	套	9.24	8.45	78.08	
216	31011126	油浸石棉盘根	φ6~10 250℃	kg	4.1	9.86	40.43	
217	31110301	棉纱头		kg	19.65385	5.57	109.47	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房工程

标段：

第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
218	31110307	塑料手套		副	5.04	3.43	17.29	
219	31150101	水		m ³	2.24665	3.99	8.96	
220	31150101-1	水		m ³	26.001	3.99	103.74	
221	31150301	电		kW·h	18.182	0.67	12.18	
222	31170103~1	标志牌		个	43.9755	0.16	7.04	
223	31170121	位号牌		个	23	0.51	11.73	
224	31170124	端子号牌		个	88	0.59	51.92	
225	32030105	工具式金属脚手		kg	16.6	4.08	67.73	
226	32030303	脚手钢管		kg	76.36	3.68	281.00	
227	32030504	底座		个	0.332	4.12	1.37	
228	32030513	脚手架扣件		个	13.28	4.89	64.94	
229	32090101	周转木材		m ³	0.166	1829.00	303.61	
230	50270121~1	除湿器		台	1	2129.50	2129.50	
231	50350103	轴流排气扇		台	2	180.00	360.00	
232	CL-D00001	减震垫		块	48	39.93	1916.64	
233	CL-D00005~1	硅胶垫片DN100		个	33	6.92	228.36	
234	CL-D00006	硅胶垫片DN150		个	21	8.70	182.70	
235	CL-D00009~4	硅胶垫片DN65		个	72	3.99	287.28	
236	CL-D00009~5	硅胶垫片DN50		个	50	3.46	173.00	
237	CL-D00015~1	阀门标牌		个	118	15.97	1884.46	
238	SB0001	工业以太网交换机		台	1	1064.75	1064.75	
239	SB0002~1	潜水排污泵	Q=20m ³ /h, H=15m, N=2.2KW	台	2	3992.80	7985.60	
240	SB0003	控制设备		台	1	8340.52	8340.52	
241	X1810628-16~3	WDZ-YJV-3*2.5		m	381.78	7.91	3019.88	
242	X1810628-31~2	WDZ-YJV-5*4		m	50.5	20.42	1030.96	
243	X1810628-32~2	WDZ-YJV-5*6		m	85.85	29.16	2503.64	
244	X1810628-51~1	WDZ-YJY-3*35+2*16		m	101	119.20	12039.20	
245	XZC-803	槽钢		m	18.9	34.67	655.26	
246	ZC0001	温湿度计		支	1	217.39	217.39	
247	ZC0002	浮球液位开关		台	1	106.47	106.47	
248	ZC0002~1	浮球液位开关	UQZ-4204B	台	1	430.34	430.34	
249	ZC001012	WDZ-KVVP-6*1.5		m	73.08	8.87	648.22	
250	ZC001013	WDZ-KVVP-10*1.5		m	42.63	12.42	529.46	
251	ZC001068	热镀锌扁钢 - 40*4		m	94.5	6.74	636.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
远传水表									
1	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：远传水表（甲供） 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含2个甲供铜接头	组(个)	259	70.38	18228.42		
2	031003001005	螺纹阀门	1、类型：黄铜磁性可锁阀门 2、安装部位：楼内竖井表前 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	259	56.28	14576.52		
3	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、安装部位：楼内竖井 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	259	58.06	15037.54		
4	031208004005	阀门绝热	1、绝热材料：水表保温套	个	259	36.17	9368.03		
5	03B001	阀门标牌	1、具体尺寸及做法详见图纸，且需符合建设方要求	个	259	15.97	4136.23		
6	03B002	甲供材（设备）	1、名称：甲供设备，详见附件明细	项	1	48259.69	48259.69		
分部小计								109606.43	
分部分项合计								109606.43	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	843.18	843.18		
2	031302007001	高层施工增加		项	1	2785.51	2785.51		
单价措施合计								3628.69	
本页小计								113235.12	
合 计								113235.12	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：远传水表

标段：

第1页 共8页

项目编码	031003013002	项目名称	水表				计量单位	组(个)	工程量	259	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-190	远传基表安装 远传冷/热水表	个	1	44.08	0.73		25.57	44.08	0.73		25.57
人工单价		小计				44.08	0.73		25.57		
44.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							70.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.5	0.3	0.45				
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	0.73	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：远传水表

标段：

第4页 共8页

项目编码	031208004005	项目名称	阀门绝热				计量单位	个	工程量	259	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2304	阀门橡塑板安装 ϕ 57mm以下	10个	0.1	111.24	8.44		64.52	11.12	0.84		6.45
D00010	水表保温套	个	1		17.75				17.75		
人工单价		小计					11.12	18.59		6.46	
11.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.17				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	粘结剂			kg	0.038	15.44	0.59				
	橡塑胶带 9m/卷			卷	0.054	4.44	0.24				
	水表保温套			个	1	17.75	17.75				
	其他材料费						-	0.01	-		
材料费小计						-	18.59	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：远传水表

标段：

第5页 共8页

项目编码	03B001	项目名称	阀门标牌				计量单位	个	工程量	259	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00003	阀门标牌	个	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				15.97					
清单项目综合单价						15.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阀门标牌				个	1	15.97	15.97			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-	15.97	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：远传水表

标段：

第6页 共8页

项目编码	03B002	项目名称	甲供材（设备）				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00009	甲供材（设备）	项	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				48259.69					
清单项目综合单价						48259.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	远传水表甲供材（设备）				项	1	48259.69	48259.69			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	48259.69	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：远传水表

标段：

第7页 共8页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	114.17	342.5		66.21	114.17	342.5	66.21	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	69.94	209.8		40.56	69.94	209.8	40.56	
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1								
人工单价		小计						184.11	552.3	106.77	
184.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							843.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	其他材料费							-	552.3	-	
	材料费小计							-	552.3	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：远传水表

标段：

第8页 共8页

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的6%，其中人工100%，材料0%，机械0%。	项	1	685			397.3	685			397.3
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的27%，其中人工22%，材料0%，机械78%。	项	1	332.3		1178.18	192.73	332.3		1178.18	192.73
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的15%，其中人工40%，材料0%，机械60%。	项	1								
人工单价		小计					1017.3		1178.18	590.03	
1017.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2785.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-		-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：远传水表

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1143.57			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550	1007.12			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	136.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	51.98			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090	58.48			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	32.49			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	844.68			
8	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	19.49			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
标识标牌及其他工程								
1	030904001002	档鼠板制作安装	1、不锈钢挡鼠板制作安装 2、尺寸1500*450	块	1	300.14	300.14	
2	010512008001	集水坑盖板	1、名称：集水坑不锈钢格栅盖板 2、规格尺寸：1200*1200	套	1	781.53	781.53	
3	040402016001	沟道盖板	1、材质：泵房内排水沟不锈钢盖板 2、沟宽度：300	m	25.05	217.09	5438.10	
4	011101005001	自流坪楼地面	1、名称：环氧砂浆 2、环氧地坪采用水性漆，环氧砂浆配比— 环氧树脂：乙二胺：石英粉：石英砂=1：0.06~0.08：1~1.5：3.5~5	m ²	168	53.31	8956.08	
5	011201001001	墙面刷白色涂料	1、做法：详见“J01-2005 5/5”	m ²	180	69.40	12492.00	
6	011201001002	平顶刷白色涂料	1、做法：详见“J01-2005 4/8”	m ²	180	39.72	7149.60	
7	011507001007	变频器功能键操作说明	有机玻璃加车贴\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	30	28.84	865.20	
8	011507001012	不锈钢开(关)牌	1、材质：不锈钢 2、其他要求：具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	57	15.00	855.00	
9	011507001021	安全操作注意事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	2	13.84	27.68	
10	011507001022	电度表操作事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	20.16	20.16	
11	011507001020	24V电源模块操作事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	16.67	16.67	
12	011507001023	水泵机组牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	4	23.07	92.28	
13	011507001025	排水系统牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	23.07	23.07	
14	011507001024	二次供水生活泵房、视频监控牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	1	54.99	54.99	
本页小计							37072.50	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011507001026	流量计牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	4	15.00	60.00	
16	011507001019	操作说明牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	20.76	20.76	
17	011507001027	操作注意事项牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	18.46	18.46	
18	011507001028	公式牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	603.36	603.36	
19	011507001008	db检测位置牌	镜面不锈钢烂字\具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	5	28.84	144.20	
20	011507001010	巡检导向	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	6	16.50	99.00	
21	011507001029	功能分区数字牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	15.18	30.36	
22	011507001003	有电危险	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	4	28.84	115.36	
23	011507001031	水箱操作风险牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	2	30.57	61.14	
24	011507001030	水质仪表牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	块	1	20.48	20.48	
25	011507001017	水箱低中高区牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	项	2	13.04	26.08	
26	011507001032	mm/s牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	3	14.30	42.90	
27	011507001009	mm/s和℃牌	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	3	19.51	58.53	
28	011507001002	管道上箭头标识	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	个	60	3.72	223.20	
29	011507001004	功能分区线	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	m	55	20.16	1108.80	
30	011507001033	水箱检查事项	具体尺寸及做法详见图纸\或按建设方要求	项	2	20.48	40.96	
31	011507001013	A4文件夹	1、名称：A4文件夹	个	1	19.37	19.37	
32	011507001015	鞋套	1、名称：鞋套	双	5	1.99	9.95	
本页小计							2702.91	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第1页 共37页

项目编码	030904001002	项目名称	档鼠板制作安装				计量单位	块	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00020	档鼠板制作安装	块	1		300.14				300.14		
人工单价		小计							300.14		0
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							300.14				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	档鼠板制作安装中的材料费				个	1	300.14	300.14			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	300.14	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第2页 共37页

项目编码	010512008001	项目名称	集水坑盖板				计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.144	65.88	5324.97	0.85	35.57	9.49	766.8	0.12	5.12
人工单价		小计				9.49	766.8	0.12	5.12		
9.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							781.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材				m3	0.000036	1829	0.07			
	不锈钢算盖(成品)				m2	1.44	532.37	766.61			
	其他材料费						-	0.12	-		
	材料费小计						-	766.8	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第3页 共37页

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板				计量单位	m	工程量	25.05	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.04	65.88	5324.97	0.85	35.57	2.64	213	0.03	1.42
人工单价		小计				2.64	213	0.03	1.42		
2.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							217.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	周转木材			m3	0.00001	1829	0.02				
	不锈钢算盖(成品)			m2	0.4	532.37	212.95				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	213	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第4页 共37页

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面				计量单位	m2	工程量	168	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	151.28	294.26	5.84	81.69	15.13	29.43	0.58	8.17
人工单价		小计				15.13	29.43	0.58	8.17		
15.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							53.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	封闭层环氧底漆			kg	0.0824	24.01	1.98				
	环氧树脂面漆			kg	0.4705	35.49	16.7				
	环氧树脂色漆			kg	0.294	35.49	10.43				
	石英粉			kg	0.4225	0.34	0.14				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	29.43	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第6页 共37页

项目编码	011201001002	项目名称	平顶刷白色涂料				计量单位	m2	工程量	180	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-177 备注3	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、 刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	217.98	61.49		117.71	21.8	6.15		11.77
人工单价		小计					21.8	6.15		11.77	
21.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							39.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	内墙乳胶漆			kg	0.463	10.29	4.76				
	901胶			kg	0.332	2.14	0.71				
	石膏粉 325目			kg	0.083	0.36	0.03				
	大白粉			kg	0.083	0.73	0.06				
	白水泥			kg	0.688	0.66	0.45				
	其他材料费						-	0.14	-		
	材料费小计						-	6.15	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第7页 共37页

项目编码	011507001007	项目名称	变频柜功能键操作说明				计量单位	块	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00027	变频柜功能键操作说明	块	1		28.84				28.84		
人工单价		小计					28.84			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						28.84					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	变频柜功能键操作说明			块	1	28.84	28.84				
	其他材料费					-		-			
材料费小计					-	28.84	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第8页 共37页

项目编码	011507001012	项目名称	不锈钢开（关）牌				计量单位	块	工程量	57	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00032	不锈钢开（关）牌	块	1		15				15		
人工单价		小计						15		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	不锈钢开（关）牌			块	1	15	15				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	15	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第9页 共37页

项目编码	011507001021	项目名称	安全操作注意事项				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00021	安全操作注意事项	个	1		13.84				13.84		
人工单价		小计					13.84			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	安全操作注意事项				个	1	13.84	13.84			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	13.84	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第10页 共37页

项目编码	011507001022	项目名称	电度表操作事项				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00021	电度表操作事项	个	1		20.16				20.16		
人工单价		小计					20.16			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							20.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电度表操作事项				个	1	20.16	20.16			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-	20.16	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第11页 共37页

项目编码	011507001020	项目名称	24V电源模块操作事项				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00021	24V电源模块操作事项	个	1		16.67				16.67		
人工单价		小计					16.67			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	24V电源模块操作事项				个	1	16.67	16.67			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	16.67	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第12页 共37页

项目编码	011507001023	项目名称	水泵机组牌				计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00021	水泵机组牌	个	1		23.07				23.07		
人工单价		小计						23.07		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							23.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泵机组牌				个	1	23.07	23.07			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	23.07	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第13页 共37页

项目编码	011507001025	项目名称	排水系统牌				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00021	排水系统牌	个	1		23.07				23.07		
人工单价		小计					23.07			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							23.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	排水系统牌				个	1	23.07	23.07			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	23.07	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第14页 共37页

项目编码	011507001024	项目名称	二次供水生活泵房、视频监控牌				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00021	二次供水生活泵房、视频监控牌	个	1		54.99				54.99		
人工单价		小计					54.99			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							54.99				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	二次供水生活泵房、视频监控牌			个	1	54.99	54.99				
	其他材料费						-		-		
材料费小计						-	54.99	-			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第15页 共37页

项目编码	011507001026	项目名称	流量计牌				计量单位	块	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00011	流量计牌	块	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				15					
清单项目综合单价						15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	流量计牌				块	1	15	15			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-		15	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第16页 共37页

项目编码	011507001019	项目名称	操作说明牌	计量单位	块	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
D00011	操作说明牌	块	1										
人工单价		小计											0
0元/工日		未计价材料费						20.76					
清单项目综合单价							20.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	操作说明牌			块	1	20.76	20.76						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	20.76	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第17页 共37页

项目编码	011507001027	项目名称	操作注意事项牌				计量单位	块	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00011	操作注意事项牌	块	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				18.46					
清单项目综合单价						18.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	操作注意事项牌				块	1	18.46	18.46			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	18.46	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第20页 共37页

项目编码	011507001010	项目名称	巡检导向				计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00030	巡检导向	个	1		16.5				16.5		
人工单价		小计						16.5		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	巡检导向				个	1	16.5	16.5			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-		16.5	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第21页 共37页

项目编码	011507001029	项目名称	功能分区数字牌				计量单位	块	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00023	功能分区数字牌	块	1		15.18				15.18		
人工单价		小计					15.18			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	功能分区数字牌				块	1	15.18	15.18			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	15.18	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第22页 共37页

项目编码	011507001003	项目名称	有电危险				计量单位	块	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00023	有电危险	块	1		28.84				28.84		
人工单价		小计					28.84			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							28.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	有电危险				块	1	28.84	28.84			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	28.84	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第23页 共37页

项目编码	011507001031	项目名称	水箱操作风险牌				计量单位	块	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00023	水箱操作风险牌	块	1		30.57				30.57		
人工单价		小计					30.57			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							30.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水箱操作风险牌				块	1	30.57	30.57			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	30.57	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第25页 共37页

项目编码	011507001017	项目名称	水箱低中高区牌				计量单位	项	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00012	水箱低中高区牌	项	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				13.04					
清单项目综合单价						13.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水箱低中高区牌				项	1	13.04	13.04			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	13.04	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第26页 共37页

项目编码	011507001032	项目名称	mm/s牌				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00029	mm/s牌	个	1		14.3				14.3		
人工单价		小计						14.3		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	mm/s牌				个	1	14.3	14.3			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	14.3	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第27页 共37页

项目编码	011507001009	项目名称	mm/s和℃牌				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00029	mm/s和℃牌	个	1		19.51				19.51		
人工单价		小计					19.51			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	mm/s和℃牌				个	1	19.51	19.51			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-		19.51	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第28页 共37页

项目编码	011507001002	项目名称	管道上箭头标识				计量单位	个	工程量	60	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00022	管道上箭头标识	个	1		3.72				3.72		
人工单价		小计						3.72		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	管道上箭头标识				个	1	3.72	3.72			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-	3.72	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第29页 共37页

项目编码	011507001004	项目名称	功能分区线				计量单位	m	工程量	55	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00024	功能分区线	m	1		20.16				20.16		
人工单价		小计						20.16		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							20.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	功能分区线				m	1	20.16	20.16			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	20.16	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第30页 共37页

项目编码	011507001033	项目名称	水箱检查事项	计量单位	项	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
D00012	水箱检查事项	项	1										
人工单价		小计											0
0元/工日		未计价材料费						20.48					
清单项目综合单价							20.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水箱检查事项			项	1	20.48	20.48						
	其他材料费						-		-				
	材料费小计						-	20.48	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第31页 共37页

项目编码	011507001013	项目名称	A4文件夹				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00033	A4文件夹	个	1		19.37				19.37		
人工单价		小计					19.37			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	A4文件夹				个	1	19.37	19.37			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-		19.37	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第32页 共37页

项目编码	011507001015	项目名称	鞋套				计量单位	双	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00035	鞋套	双	1		1.99				1.99		
人工单价		小计					1.99			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	鞋套				双	1	1.99	1.99			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	1.99	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第33页 共37页

项目编码	011507001001	项目名称	管道上参数牌				计量单位	个	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00021	高精度全透贴管道上参数牌	个	1		3.72				3.72		
人工单价		小计						3.72		0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高精度全透贴管道上参数牌			个	1	3.72	3.72				
	其他材料费					-		-			
材料费小计					-	3.72	-				

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第34页 共37页

项目编码	011507001006	项目名称	刻度标线				计量单位	块	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00026	刻度标线	块	1		13.04				13.04		
人工单价		小计					13.04			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	刻度标线				块	1	13.04	13.04			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	13.04	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第35页 共37页

项目编码	011507001014	项目名称	总平面图				计量单位	块	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00034	总平面图	块	1		576.74				576.74		
人工单价		小计					576.74			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							576.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	总平面图				块	1	576.74	576.74			
					其他材料费		-		-		
					材料费小计		-	576.74	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第36页 共37页

项目编码	011507001016	项目名称	制度牌				计量单位	块	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00036	制度牌	块	1		72.64				72.64		
人工单价		小计					72.64			0	
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	制度牌				块	1	72.64	72.64			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	72.64	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段：

第37页 共37页

项目编码	011507001018	项目名称	油漆				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00013	油漆	项	1								
人工单价		小计								0	
0元/工日		未计价材料费				622.65					
清单项目综合单价						622.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	油漆				项	1	622.65	622.65			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	622.65	-		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1448.66			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.200	1320.72			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	127.94			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	33.02			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.180	74.29			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.64			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	866.72			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.64			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	20.64			建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2484.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	04010611	水泥	32.5级	kg	26.46	0.24	6.35	
2	04010701	白水泥		kg	170.64	0.66	112.62	
3	04030107	中砂		t	0.086994	153.49	13.35	
4	04090602	滑石粉		kg	92.34	0.53	48.94	
5	04090700	石英粉		kg	70.98	0.34	24.13	
6	04090801	石膏粉	325目	kg	14.94	0.36	5.38	
7	11010304	内墙乳胶漆		kg	166.68	10.29	1715.14	
8	11110905	封闭层环氧底漆		kg	13.8432	24.01	332.38	
9	11110907	环氧树脂色漆		kg	49.392	35.49	1752.92	
10	11110908	环氧树脂面漆		kg	79.044	35.49	2805.27	
11	11430327	大白粉		kg	107.28	0.73	78.31	
12	12410703	羧甲基纤维素		kg	6.3	2.14	13.48	
13	12413518	901胶		kg	86.76	2.14	185.67	
14	31150101	水		m3	3.0402	3.99	12.13	
15	32090101	周转木材		m3	0.000287	1829.00	0.52	
16	33012315-1~2	不锈钢箅盖(成品)		m2	11.46	532.37	6100.96	
17	80011117	石膏砂浆干粉		t	3.438	398.29	1369.32	
18	CL-D00011	流量计牌		块	4	15.00	60.00	
19	CL-D00011~1	操作说明牌		块	1	20.76	20.76	
20	CL-D00011~2	操作注意事项牌		块	1	18.46	18.46	
21	CL-D00011~3	公式牌		块	1	603.36	603.36	
22	CL-D00012	水箱低中高区牌		项	2	13.04	26.08	
23	CL-D00012~1	水箱检查事项		项	2	20.48	40.96	
24	CL-D00013	油漆		项	1	622.65	622.65	
25	CL-D00020~1	档鼠板制作安装中的材料费		个	1	300.14	300.14	
26	CL-D00021~10	二次供水生活泵房、视频监控牌		个	1	54.99	54.99	
27	CL-D00021~4	高精度全透贴管道上参数牌		个	50	3.72	186.00	
28	CL-D00021~5	安全操作注意事项		个	2	13.84	27.68	
29	CL-D00021~6	电度表操作事项		个	1	20.16	20.16	
30	CL-D00021~7	24V电源模块操作事项		个	1	16.67	16.67	
31	CL-D00021~8	水泵机组牌		个	4	23.07	92.28	
32	CL-D00021~9	排水系统牌		个	1	23.07	23.07	
33	CL-D00022~1	管道上箭头标识		个	60	3.72	223.20	